### 特集≫ 建設施工の安全対策

# 海外工事における安全管理

マレーシア・パハンセランゴール導水トンネル

# 河 田 孝 志

本プロジェクトは、JICA(独国際協力機構)が 75% 資金供与する円借款工事であり、マレーシアの首都クアラルンプール(セランゴール州)の生活・工業用水を確保するため、隣接するパハン州より日量 189万  $\mathrm{m}^3$  の導水能力を持つ、延長 44.6 km、直径 5.2  $\mathrm{m}$  の導水トンネル( $\mathbf{Z}$  一 1)を清水建設・西松建設・UEMB・IJM JV が建設するものである。

2008年4月28日開札,2009年4月28日発注内示書,5月25日契約調印式が執り行われ,6月1日に着工した。

大規模山岳トンネル工事における安全管理について紹介する。


キーワード:海外工事, NATM, TBM, 長大トンネル, 高土被りトンネル, 高熱, 大量湧水

# 1. プロジェクトの概要

本プロジェクトは5工区15.8 km の工事用道路, 4 工区2.5 km の作業トンネル, 導水トンネル本体は, 44.6 km のトンネルを8工区に分け, 3工区34.6 km をTBM (Tunnel Boring Machine), 4工区9.1 km を NATM (New Austrian Tunneling Method), 1工区 0.9 km を開削工法で施工する(図-2)。

工期:2009年6月1日~2014年5月30日(1,825日) 発注者:マレーシア政府,エネルギー・環境技術・ 水資源省,水道供給局

設計・施工管理:東電設計・SMEC (豪州)・SMHB (マレーシア) 施工:清水・西松・UEMB・IJM JV (UEMB, IJM はマレーシアのゼネコン)



図一1 現場位置図




図-2 現場概要ならびに 2012 年 5 月末現在進捗状況

工事金額:384 億円(2009年5月1日レート換算)

資金: JICA75%, マレーシア政府 25%

契約約款: FIDIC (1987年第4版, 1992年修正版

が基本)

契約方式:BQ 方式

# 2. 工事の特徴

# ①工事規模が大きい

直線距離では施工延長 44.6 km であるが、トンネル 坑口間を繋ぐと 184 km の延長である。

トンネル掘削 111 万 m³, 切土 120 万 m³, コンクリー

ト25万 m<sup>3</sup>, 工事機械合計1,094台, 最大需要電力10,303 kW,消費電力9,163万 kWh 延べ労働時間950万時間

# ②トンネル延長距離が長い

全延長 L = 44.6 km, TBM-1, TBM-2 は 11.7 km, TBM-3 工区は 11.2 km

完成すると全長では世界で 11 番目の長さとなる (**表 一 1**)。

# ③土被りが大きい

最大土被りは1,200 m, 1,000 m 以上の土被り区間が 5 km

完成すると世界で8番目の土被りとなる(表-2)。

表一1 トンネル延長世界ランキング

	Name	Location	Length (m)	Type
1	Delaw are Aqueduct	New York state, United States	137,000	Water supply
2	Päijänne Water Tunnel	Southern Finland, Finland	120,000	Water supply
3	Dahuofang Water Tunnel	Liaoning Province, China	85,320	Water supply
4	Orange-Fish River Tunnel	South Africa	82,800	Water supply
5	Bolmen Water Tunnel	Kronoberg/Scania, Sweden	82,000	Water supply
6	Gothard Base Tunnel	LeopontineAlps/Switzland	57,072	Railway
7	Seikan Tunnel	Tsugaru Strait, Japan	53,850	Railway
8	Želivka Water Tunnel	Czech Republic	51,075	Water supply
9	Channel Tunnel	English Channel, UK/France	50,450	Railway
10	Seoul Subway: Line 5	Seoul, South Korea	47,600	Metro
11	Pahang Selangor Raw Water Transfer Tunnel	Pahang, Selangor, <u>Malaysia</u>	44,600	Water supply
12	Aitufvevo-Bulvar Dmitriva Donskogo	Moscow Metro, Russia	41,500	Metro
13	Metro Madrid L-12:	Madrid, Spain	40,900	Metro
14	Tocho-mae-Shiodome-Hikarigaoka (Toei Oedo Line)	Tokyo, Japan	40,700	Metro
15	Kárahnjúkar Hydroelectric Pow er plant	Austurland, Iceland	39,700	Hydro electric

### 表一2 トンネル土被り世界ランキング

	Name	Location	Overburden (m)	Туре
1	Gotthard Base Tunnel	Switzerland	2,500	Rail
2	Jinping II Hydro, Headrace Tunnel	China	2,500	Waterway
3	Olmos Trans-Andean Tunnel	Peru	2,000	Waterway
4	Zhongnanshu Tunnel	China	1,640	Road
5	Furka Base Tunnel	Switzerland	1,500	Rail
6	Vereina Tunnel	Switzerland	1,500	Rail
7	Dai-Shimizu Tunnel	Japan	1,300	Rail
8	Pahang Selangor Raw Water Transfer Tunnel	Malaysia	1,200	Waterway
9	Shin-Shimizu Tunnel	Japan	1,200	Rail
10	Kanetsu Tunnel	Japan	1,190	Road
11	Lotscheberg Base tunnel	Switzerland	1,190	Rail
12	Kerman Water Supply Tunnel	Iran	1,160	Waterway
13	Pir Panjal Railway Tunnel	India	1,140	Rail
14	Hida Tunnel	Japan	1,024	Road

#### ④高速掘進が要求される

全体工程が5年間である。工事用道路,作業トンネルの施工完了後,本坑トンネルの施工を行うため, TBM 工区で480 m / 月,NATMで126 m / 月の進行が要求される。

# 3. 工事の進捗状況

2009年6月に着工以来,工事用道路の建設,坑口 仮設準備を行い,2009年12月には最初の作業トンネル (Adit-4)の掘削をNATMで開始した。

2012年5月末現在,出来高:57.0% (予定54.6%), 延べ労働時間:636万時間. 工事用道路を含む明かり 工事95%,作業トンネル4工区 L=3.1 km (完了), 本坑NATM L=8.1 km, TBM L=19.0 km の掘削 が完了している(図-2)。

# 4. 安全管理の基本

### (1) 施工体制

5月末現在, 現場の施工体制は, スタッフ 126名(日本人職員 20名, うち昨年度新入社員 2名, スーパーバイザー1名, 6 ケ国), 作業員 823名(12 ケ国)(図 -3)で構成される。

マレーシアは建築、土工事、一般土木構造物を施工するサブコンの技術力は高く、多数存在するが、トンネル工事量が少ないこともあり、トンネル工事のサブコンは少ない。当現場では、明かり工事、一般土木構造物はサブコン契約、トンネル工事は作業トンネル4本中、3本がサブコン契約、本坑トンネル7本中3本サブコン契約、残り5本が直庸工事である。この内トンネル作業員は、清水建設が1996年から2003年に施工したインドネシア MUSI 地下発電所のインドネシア人が大多数を占め、インドネシア人トンネルエンジ

ニアとともに、現場での大きな戦力となっている。

#### (2) 勤務形態

トンネル工事の内 NATM は2班2交代制で,2週間に1度昼夜勤が交代する際休みとなる。TBM は3班2交代制で6日働くと2日休みとし,基本的に365日稼働する。但し,イスラムの断食明けの休日,チャイニーズニューイヤー,正月を合計5日間現場休日とした。

### (3) 現場方針の徹底

様々な国籍, 宗教, 生活感, 経験を持ったスタッフ, 作業員に共通の認識を持たせる目的で, 現場開始当初 から以下の現場運営の方針を事務所, 作業箇所に掲げ 現場管理を行っている(**写真**— 1, 2)。



写真-1 作業トンネル坑口看板




写真-2 TBM 発進基地

#### Staff's Nationality



### All Worker's Nationality



(398)
(224)
(146)
(34)
(11)
(5)
(1)
(1)
(2)
(1)

Total Worker = 823 End of May 2012

図一3 スタッフ,作業員の国籍

1.Greeting 2.Punctuality 3.Clean up 4.Keep rules and agreements 5.Have a target 6.Cooperate 7.Improve always 8.Don't hide 9.Be cheerful 10.Be active

現場での挨拶、ゴミーつない現場環境は着実に定着しつつある。特にスタッフの意識改革として、1回/月の現場ならびに事務所周辺のゴミ拾いを全員参加で行っている(写真-3)。



写真一3 現場周辺のゴミ拾い

# (4) 安全朝礼と Tool Box Meeting

現場では安全朝礼の充実を図っている。各トンネル 坑口部において朝6:45,夕方18:45からのラジオ体 操に始まり、当日の作業、安全指示を作業員全員出席 の下行っている。各現場の担当者はもちろんのこと、 筆者もトンネル7ケ所、明り工事1ケ所の安全朝礼に 順次1回/2週間の出席をしている。朝礼での基本的 な言語は英語であるが、インドネシア人、マレーシア 人が殆どの工区もあり、そこではマレー語(インドネ



写真一4 朝礼状況



写真-5 図面入り安全教育

シア語も8割近くは同じ)で行われている。朝礼時に 出席の際は必ず、一言挨拶をマレーシア語交じり英語 で行うが、真剣に話を聞いてくれている(**写真**—4)。

朝礼後、各グループ分かれ Tool Box Meeting (日本における KY 活動) を行っているが、Meeting シートは解りやすく絵入りで行っている (写真-5)。

### (5) 事故発生時の対応と緊急避難訓練

救急医療の資格を有する看護士と救急車を昼夜,上 流側工区と下流側工区へ配置している。また,坑内に おける火災,爆発,水没災害発生を想定した緊急避難 訓練を1回/半年実施している(**写真**—6,7)。



写真-6 救急車の配置



写真一7 緊急避難訓練

# (6) 勉強会

現場では安全、技術の安全勉強会はもちろんのこと、 デング熱、マラリアなどの風土病対策。さらには HIV



写真―8 HIV 防止キャンペーン

対策を行っている。特に HIV については BOQ の項目にも挙げられており、勉強会の実施を含む、HIV 防止キャンペーンが義務付けられている (写真―8)。

# 5. NATM 工事

施工開始当初からトンネル工事における2大災害である. 切羽災害. 重機車両災害の防止に取り組んできた。

# (1) 切羽災害防止の取り組み

①専門の地質スタッフによる切羽の観察,関係各者へ の通知

イギリス人の地質エンジニアをチーフとする総勢7名の地質チームにより,前方探査,探り削孔の結果ならびに切羽毎の詳細な地質スケッチと写真が発注者側と施工監理の地質スタッフ,エンジニアに私も含め関係者へ速やかにメールにて送付され,地質状況の共通認識を持つことにより,支保の変更,補助工法の採用が迅速に行えている。

### ②適切な補助工法の採用

海外工事において問題となるのが、地山不良時の対策工法の採用、施工である。対策工の実施については①で述べたように、発注者、施工監理エンジニアと連絡を密に取り、速やかな対応が行えているが、資材についてはマレーシア国内で調達できるものが殆どないため、注文してから現場到着まで、航空便で1週間、船便で1ヶ月を要す。そのため最低限必要と考えられる補助工法資材については現場でストックしている。

NATM 工区における最大のリスクであった NATM -3 工区における低土被り(L=11.4 m)で河川横断 部は上半 180 度範囲を長尺先受け工法(L=25 m)とフォアパイリング(L=6 m)を採用し、制御発破を併用し無事通過することができた(**写真**-9)。

③コンピュータージャンボ,吹付けロボットの採用 切羽に作業員を近づかせないため,切羽の削孔に使



写真-9 NATM-3 河川横断長尺先受け工法施工状況

用する油圧削岩機は、発破のマーキングを必要としないコンピュータージャンボを採用している(写真—10)。また、日本国内では当り前ではあるが、吹付けコンクリートの施工は吹付けロボット(リモートコントロール制御方式)を採用している(写真—11)。



写真-10 コンピュータージャンボ



写真-11 吹付け状況

#### ④照明の確保

切羽状況が良く確認できるよう, 切羽の照明確保に は全力を尽くしている。

### ⑤非電気式雷管の採用

マレーシアは世界で2番目に雷の発生が多い国で、 パハンプロジェクト施工位置のパハン州、セランゴー ル州もその例外ではない。雷による誘導爆発を防ぐ目 的で非電気式雷管を使用している。

### (2) 坑内重機車両災害防止の取り組み

①シャフローダーと前後進対応型 20 t ダンプトラック (ツインステアリング) の採用

坑内において車両バック時の災害の危険性は高く, 日本国内においても度々災害が発生している。特にズリ出し時のホイールローダーとダンプトラックは走行 頻度も高く危険性が最も高い。NATMトンネルは幅が6mと狭いことを考慮し、ズリ出しにはシャフロー ダーとキャビン内部に前後2つのステアリングを有する、前後進対応型20tダンプトラックを採用した(写真—12)。



写真―12 ズリ出し状況(シャフローダーKL41,20tダンプトラック)

### ②坑内仮設舗装の施工

トンネル坑内における路盤維持は安全管理だけでなくトンネルの進行格においても重要な項目である。パハンプロジェクトでは、NATMトンネルの路盤を維持するため、 $1 \sim 2$  週間に一度トンネル掘削を止め、インバートコンクリートの設計外に仮設コンクリートt = 10 cm (実際は平均 16 cm) を打設した。作業の効率化を図れたとともに、車両のタイヤ消費の削減、重機車両の修理費の削減に繋がった(写真— 13)。



写真-13 坑内拡幅部とインバート仮舗装

### ③拡幅部, 転換坑, 安全通路の確保

坑内での重機,ダンプトラック同士のすれ違い場所確保のため坑内250mおきに拡幅部(**写真**—13)を,トラック等の方向転換のため坑内500mおきに転換

坑を設けた。また歩行者用安全通路はポール,カラーチェーンを用いて車両通行路との境を明確にし,歩行者の安全確保を図った。

### 6. TBM 工事

### ①坑内環境の改善

TBM 工事において計画段階から坑内環境確保の為に、送風機、TBM 切羽の集塵機、TBM 先端部と作業基地へクーラー設置を実施したが、土被りの上昇(5月25日現在 H = 1,050 m)に伴い、岩盤温度、湧水温度の上昇が観測されている。TBM-2の岩盤温度が44度、湧水温度が45.5度を示す(図—4)。現在、換気システムの見直し(送排気システムに変更、送気エアーの容量増加と温度低下)、TBM 先端部のクーラー増設、ウォータークーラーを用いての坑内給水温度の低下を実施している。





図-4 TBM-2 坑内岩盤温度ならびに湧水温度



図─5 TBM-1 坑内湧水量

#### ②湧水対策

TBM-1 において最大突発湧水 10 t/min, 最大坑内 湧水量 15 t/min を記録している(図一5)。現在は 12 t/min。TBM-1 は下り勾配(1/1900), TBM-2,3 は 上り勾配であるが、いずれの TBM も斜坑底からの掘 進であり、坑内湧水は全て斜坑底から作業坑口まで排 水する必要がある。TBM 掘進計画において各 TBM とも 20 t/min の排水設備を設けた計画としていたが、 唯一下り勾配の TBM-1 において最大湧水量 15 t/min を記録したため、坑内において 30 t/min、斜坑底に おいて 36 t/min の排水能力を備えた設備に増強した (写真一 14, 15)。



写真—14 TBM-1 坑内排水設備



写真-15 TBM-1 坑外への排水状況(12 インチ排水管)

### ③電力供給不備対策

パハンプロジェクトでは、TBM-1 が 3,500 kW (現在, 排水設備の増強に伴い 4,000 kW に増設予定)、TBM-2,3 が各 3,300 kW の受電を行っている。電力供給不備対策として

(a) 非常用発電機の設置,容量については坑内の換気, 照明,排水設備が稼働できる大きさとして, TBM-1 が 4,000 KVA, TBM-2 が 1,500K VA, TBM-3 が 1,000 KVA とした。

# (b) 排水設備への2系列の送電

TBM-1 は下り勾配であることから、坑内に 1,000 m ピッチで排水設備を設置している。排水設備への電力 供給は TBM マシーンとは別系統で行っているが、電力供給不備が発生すると水没するため、電力供給ライ

ンを1系統予備系統として増設した。また, 坑内変電 設備についても予備機を斜坑底にスタンバイさせ, 故 障時の対策としている。

### ④適切な支保

パハンプロジェクトでの地山等級選定基準は NEXCO新切羽評価点方式を採用している。各 TBM には地質技術者が配置され坑壁面の観察記録を毎日行 い、施工監理エンジニアの地質技術者とともに地山等 級を判定している。この判定のもと支保パターンを選 定している(写真一16, 17)。




写真-16 TBM-2 レポ断層区間の地質状況



写真— 17 TBM 鋼製支保工設置,ファイバーモルタル吹付け状況

TBM 支保設置位置は TBM カッタヘッドから 6 m (約 1D) 後方であるため、TBM 掘進時の切羽状況の目視確認は不可能である。そこで支保判定補助データとして以下に示すデータを採用している。これにより地山状況を早期把握し早期支保判断を可能とし TBM 掘進の最大特徴である高速施工を活かしている。

支保判定補助データは以下の通りである。

a) 掘削エネルギー(E)

 $E = \{1000 \times F + 2\pi \times (N \times 1000 \times 1000 \times T)/V\}/A$   $\gtrsim \gtrsim \mathcal{U}.$ 

E:掘削エネルギー (N/mm²)

F:スラストカ (kN)

N:カッタヘッド回転速度(rpm)

T:カッタヘッドトルク (kN・m)

V:純掘進速度 (mm/min) A:掘削断面積 (mm²)

- 例) 掘削エネルギーが 10 N/mm² 以下では坑壁の自立度が低く地山等級 D または E に相当し、鋼リング支保工設置が必要となる。
- b) 掘削ズリ形状 (扁平状, 角礫状, 土砂状等)

### ⑤掘進データの管理

TBM 機械データは TBM 運転席モニタおよび現場 事務所モニタにて同時モニタリングを実施している (写真—18)。TBM 機械データは、5 秒毎および 20 mm 毎に採取され全てのデータが PC に保存され ている。



写真— 18 TBM モニタリングシステム

TBM ベルトコンベヤ要所にはモニターカメラが設置され TBM 掘削ズリ形状および取込量を TBM 運転 席および現場事務所にて監視している。

TBM 運転席から坑外現場詰所までのデータ伝送は 伝送速度およびデータ伝送容量確保のため光ファイ バーケーブルを使用している。これにより,施工担当 者は地山性状の早期把握および機械トラブルの早期把 握が可能となっている。

## ⑥前方探査, 探り削孔

### 1) 前方探査 (TSP)

TBM 施工区間には事前地質調査の結果をもとに TSP による前方探査が計画されている。TSP 前方予 測可能範囲は TBM カッタヘッド先端より 100m~最大 200m である。TSP で予測された弱層または不良地山と掘削後の地山性状の対比およびフィードバックを行い、精度向上を図っている。

なお、TSP準備作業(受信孔削孔、受信機設置、発信孔削孔)TBM 掘進作業と同時併行で行い、TBM機械メンテナンス作業時(カッタ交換等)にTSP本作業(発破、データ受信)を行っている。TSP本作業の実作業時間は2時間程度であり、TBM掘進サイ

クルに影響は与えていない。

### 2) 探り削孔

前述の前方探査 (TSP) にて弱層および不良地山が 予想された場合, または地山急変時の場合は TBM 搭 載の削岩機にて探り削孔 (最大 50 m 程度) を行って いる。探り削孔は水抜き孔を兼ねている。

この探り削孔作業も TSP 作業と同様に TBM メンテナンス作業時に行うことを基本としている。

探り削孔データ項目を以下に示す。

- a) 削孔速度
- b) 削孔スライム (形状, 色等)
- c) 孔内湧水量
- d) 削孔状況 (ビット, ロッドの地山捕捉)

### 7. おわりに

工事着手から3年が経過した。工事着手当初からのスタートダッシュが幸いし、TBM工事は2-5ヶ月当初計画から前倒しで掘進を開始することができたが、TBM-1における坑内湧水、TBM-2における地山不良ならびに、岩盤温度、湧水温度上昇に伴う坑内環境の悪化に伴う進行の遅れにより、4月末現在当初計画とほぼ同じ工程となっている。

東南アジアにおける最大規模のインフラ整備事業であることもあり、マレーシア国内、日本をはじめ世界各国の見学者、大学生のインターンシップを受け入れ、開かれた現場を目指している。日本から来られた見学者からは「日本の現場と遜色ありませんね。また、作業員の挨拶が素晴らしい」とのお言葉をいただいている。

2010年4月6日には本坑掘削開始に先立ち、パハン州国王、マレーシア政府関係者、堀江大使、JICA 鈴木所長の他関係者、地元住民1,500名が出席する起工式が執り行われた(写真-19)。

現場においてトンネル着工,各節目,貫通において



写真-19 起工式(中央がパハン州国王)



写真-20 NATM-2 月進 283 m 達成

式典ならびにお祝い会を実施している。NATM では 月進日本記録 283 m を 2010 年 8 月に達成した(**写真** — 20)。

2010年11月10日にはTBMの掘進開始に先立ち、環境、エネルギー、水資源省ピーター・チン大臣ら300名が出席して発進式が執り行われた(**写真**—21,22)。



写真-21 TBM 発進式清め(中央が筆者)



写真—22 発進式記念撮影

2011年12月には最初の貫通である,NATM-3の貫通式を,ルー事務次官の貫通発破により,100名が出席し行った(写真-23)。



写真-23 NATM-3 貫通



写真-24 2011 年マレーシア「安全衛生最優秀賞」受賞

こういった式典を開催する事により、スタッフ、作業員に本プロジェクトの位置付けを理解させること、また、世界的なプロジェクトに参画していることの誇りを持ってもらう事に一役かっている。

着工以来の現場の安全管理への取り組みが評価され 2011年度のマレーシアにおける「安全衛生最優秀賞」 を受賞した(写真-24)。

劣悪な作業環境の改善に全力を尽くしているところであるが、この様な環境の中においても、現場で笑顔での挨拶を交わしてくれる作業員には感謝している。着工以来大きな事故も発生せず3年が過ぎた。竣工まで残り2年となったが、スタッフ、作業員が「活き活きとして働ける現場」を目指して全員一丸となって頑張る所存である。

J | C | M | A



[筆者紹介] 河田 孝志(かわた たかし) 清水建設・西松建設・UEMB・IJM JV 清水建設㈱ 国際支店 パハン導水トンネル建設所 所長