図-3 T-iROBO UW 施工フロー

業を遠隔で操作できる。T-iROBO UW による施工フローを図-3に示す。

なお、遠隔操作は台船上の操作室にて行い、陸上のバックホウと同じジョイスティック、ペダル等により操作する。運転席前面に水中作業可視化装置として湖底の状況を示す3次元画像、超音波カメラ映像をモニターに表示し、水中マイクによる音声等を確認しながらオペレータが操作を行う。

以下に T-iROBO UW の詳細な技術的特徴を述べる。

①シャフト式水中作業機の採用

シャフト式水中作業機は、0.8m³級の油圧ショベルタイプの作業機をシャフトに取り付け、電動油圧変換方式によりシャフトを軸にして昇降でき、また、旋回、削岩、集積等ができる。

また、作業機本体をシャフトに取り付け、シャフトの天端位置・シャフトの傾斜・シャフト上の作業機本体の位置

等を測定できるようにした。

シャフトは補強を加えた鋼管(φ914mm)である。標準長さを9mとし、水位に合わせて調整できるように、数種類の長さを用意し、それぞれを接続する組立式とした。また、シャフト外面には水中作業機が昇降できるようにラックを取り付けている(図-4)。さらに、浮力を利用して水中での重量軽減ができるように内部を空洞とした密閉構造にしている。

図-4 ラック詳細

シャフト固定装置は、上部キーパー、下部キーパー、およびシャフト固定ピンで構成されており、台船上のクローラークレーンにて吊り込まれたシャフトを固定ピンで保持しながら、順次シャフトの継足しや取外しを行う。上下キーパーはシャフトの振れ止めや水中作業機使用時の固定の役割をし、キーパー部を水中作業機が通過している間も固定できるように、上下の2箇所を設置されている(図-5)。

図-5 シャフト固定装置全景

水中でシャフトを反力として作業機が稼働するためには、シャフトの先端が地盤に堅固に固定されなければならない。また、ダム周辺地盤は一般に岩盤であるため、確実に岩盤内に埋め込むことが重要である。

図一六 水中オーガの構造

そこで、本機はシャフト先端に水中オーガを配備して、オーガ先端1m部分を岩盤に埋め込み、シャフトを地盤に固定できるようにした(図一六)。なお、シャフト先端を埋め込む際、岩塊によるシャフト内閉塞を防止するため、岩塊を外に押し出す水圧シリンダーを搭載した。

②情報化施工装置(水中作業可視化装置および音声受信装置)による遠隔操作の適用

T-iROBO UWによる水中掘削作業で最も重要な機能のひとつが情報化施工装置(水中作業可視化装置および音声受信装置)であり、以下の4つの機能を搭載している(図一七~九)。

図一七 水中作業可視化装置

(1) マルチファンビーム(ソナー)による湖底地形のレベル測深装置及び3次元画像変換システム

マルチファンビーム(ソナー)は扇状の音波を湖底に向けて発信し、湖底で反射した時間から距離を測定するものであり、これを水中作業機本体に取り付けることにより湖底地形のレベルを測深することができる。さらに、この探査により得られた湖底の地形データを、モニター画面上に3次元で画像化するシステムを構築した。モニターには平面、断面及び運転席から見えるような視点の3つの画像を表示できる。

(2) 水中作業機の動きのアニメーション化

水中作業機のアーム、ブーム、バケットの3箇所に角度計を取り付け、ショベルの動きを把握することができる。この動きを3次元でアニメーション化し、操作に連動して上記の3次元モニター画面に表示するシステムを組み込んだ。

(3) 超音波水中カメラによるリアルタイム映像表示

(1)の湖底地形のレベル測深画像は、探査時点のデータを3次元化しているため、掘削作業をしても画像は変化せず、再度、探査を行うことで画像が変化するものである。そのため、リアルタイムによる湖底地形変化を確認することはできない。

そこで、超音波カメラを水中作業機前方に搭載し、リアルタイムの映像を表示できるようにした。超音波カメラを装備することによって、水深が深く、透明度が低い湖底で、

図一八 遠隔操作状況

図一九 マルチファンビーム(3次元画像変換)およびショベルアームアニメーション

図一10 超音波カメラ映像 (ブレイカー施工)

図一11 超音波カメラ映像 (バケット施工)

掘削による濁度上昇の際にも、湖底状況を把握・確認することができる (図一10, 11)。

なお、超音波カメラは約10mの範囲がより鮮明に映し出せるように2.25MHzのカメラを選定した。

(4) 水中マイクによる音声受信

水中マイクを作業機に搭載し、作業中に発生する音を遠隔操作室で聴こえるようにスピーカーを取り付けた。

③作業機オペレータ

作業機を操作するオペレータは水中作業可視化装置、音声受信装置の搭載により、陸上の機械とほぼ同じ感覚で操作できるため、陸上の一般のバックホウを運転できるオペレータであれば、誰でも操作することができる。

なお、今回の天ヶ瀬ダム再開発工事では7名のオペレー

タが操作を行った。

c. 施工実績

平成27年6月から11月にかけて、国土交通省近畿地方整備局発注による「天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備流入部建設工事」にてT-iROBO UWによる施工を行った。本工事は、ダムの放流機能を高めるトンネル式放流設備の流入部を建設するものである。

T-iROBO UWは、このうち前庭部と呼ばれる部分の水中岩盤掘削に適用し、鋼管矢板に囲まれた約21m×18mの範囲(約1,300m³)を最大水深約40m下での施工を行った (図一12～16)。

図一12 天ヶ瀬ダム再開発 位置図

図一13 流入部完成イメージ図

図一14 ブレイカー取付状況

図一15 バケット取付状況

図一16 サンドポンプ取付状況

また、本工事での水中作業機のアタッチメントは、岩破碎、掘削、集積でブレイカー、バケットを、掘削後の鋼管矢板際および床付部の清掃でサンドポンプを使用した。

大成建設(株) 関西支店
中村 泰介
(株)アクティオ 本社技術部
三浦 久
極東建設(株) 本社
末吉 常彦

お断り

このJCMA 報告は、受賞した原文とは一部異なる表現をしています。