

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|--|---------------------|-------------------|----------|--|----------|-----|-----|--|---------------------|--------|-------------|--------|--|---------------------|--------|--|--|------|--|-------------------|----------|--|----------|---------|-----|--|---------------------|--------|-------------|-------|--------|--|---------------------|--------|--|
| 195 | (3) 橋体組立 | 1) 架設工歩掛 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-23を少数 I 桁橋を標準とする。 | 1) 架設工歩掛 少数 I 桁橋の架設工歩掛は表2-5-23の少数 I 桁橋を標準とする。 細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-23の箱桁を標準とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | (3) 橋体組立 | 2) 地組工歩掛 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-28を標準とする。 | 2) 地組工歩掛 少数 I 桁橋の架設工歩掛は表2-5-28の少数 I 桁橋を標準とする。 細幅箱桁橋の架設工歩掛は表2-5-28の箱桁を標準とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 表2-5-70 | <p style="text-align: center;">表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">橋梁形式</th> <th>日当り施工量 y (m/日)</th> <th colspan="2">構成人員 (人)</th> <th>諸雑費率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">I 桁</td> <td>全断面</td> <td>$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$</td> <td>橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工</td> <td>1 4</td> <td>(注) 6 33</td> </tr> <tr> <td>フランジのみ</td> <td>$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$</td> <td>橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工</td> <td>1 4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 橋梁形式 | | 日当り施工量 y (m/日) | 構成人員 (人) | | 諸雑費率 (%) | I 桁 | 全断面 | $y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | (注) 6 33 | フランジのみ | $y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | | <p style="text-align: center;">表2-5-70 少数 I 桁橋及び細幅箱桁橋現場継手溶接工歩掛</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">橋梁形式</th> <th>日当り施工量 y (m/日)</th> <th colspan="2">構成人員 (人)</th> <th>諸雑費率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">少数 I 桁橋</td> <td>全断面</td> <td>$y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$</td> <td>橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工</td> <td>1 4</td> <td>(注) 6 33</td> </tr> <tr> <td>細幅箱桁橋</td> <td>フランジのみ</td> <td>$y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$</td> <td>橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工</td> <td>1 4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 橋梁形式 | | 日当り施工量 y (m/日) | 構成人員 (人) | | 諸雑費率 (%) | 少数 I 桁橋 | 全断面 | $y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | (注) 6 33 | 細幅箱桁橋 | フランジのみ | $y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | |
| 橋梁形式 | | 日当り施工量 y (m/日) | 構成人員 (人) | | 諸雑費率 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 桁 | 全断面 | $y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | (注) 6 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フランジのみ | $y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋梁形式 | | 日当り施工量 y (m/日) | 構成人員 (人) | | 諸雑費率 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 少数 I 桁橋 | 全断面 | $y = 2.13 \times \alpha_1 \times \alpha_2$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | (注) 6 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 細幅箱桁橋 | フランジのみ | $y = 1.42 \times \alpha_1 \times \alpha_3$ | 橋りょう世話役 ※橋りょう特殊工 | 1 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----|-----------|------------|--------------------|-----|-----|-----|------------------|------|---|---|-----------|------------|--------------------|----------|--|---|---|--|------------|-------------|-------|--|---|---|--|------------|-------------|--------|--|---|---|--|------------|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|------------------|---|---|---|------------|-----------|---------|---------|---|---|---|------------|-----------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|----------|------|-----|-----|-----|------------|---------|----------|--|---|---|--|------------|--------------------|---------|--|---|---|--|------------|-------------|--------|--|---|---|--|-----------|-------------|-------|--|---|---|--|-----------|--------------------|-----------|--|---|---|--|------------|----------|-------|--|---|---|--|------------|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 644 | 単価3-53-1号表 重量台車による 桁小運搬工 | <p>単価3-53-1号表 重量台車による桁小運搬工 (10本当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>橋りょう世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>表3-6-102 1×10本×W/N</td> </tr> <tr> <td>橋りょう特殊工</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃 8×10本×W/N</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃 5×10本×W/N</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>表3-6-103 (必要に応じ計上)</td> </tr> <tr> <td>発動発電機</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>電力料</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>雑費</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>1本当り価格 = $\frac{\text{計金額}}{10本}$</p> <p>(注) W:桁1本当り質量 N:1日当り小運搬質量 製作場又は、桁仮置場から架設地点まで、軌道により重量台車以小運搬する作業に適用する。</p> | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 橋りょう世話役 | | 人 | | | | 表3-6-102 1×10本×W/N | 橋りょう特殊工 | | 〃 | | | | 〃 8×10本×W/N | 普通作業員 | | 〃 | | | | 〃 5×10本×W/N | 特殊作業員 | | 〃 | | | | 表3-6-103 (必要に応じ計上) | 発動発電機 | | 〃 | | | | 〃 | 電力料 | | 〃 | | | | 〃 | 雑費 | | 〃 | | | | 〃 | 計 | | 式 | 1 | | | 〃 | <p>単価3-53-1号表 重量台車による桁小運搬工 (10本当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>橋りょう世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>表3-6-102 1×10本×W/N</td> </tr> <tr> <td>橋りょう特殊工</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃 8×10本×W/N</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃 5×10本×W/N</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>表3-6-103 (必要に応じ計上)</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">削除</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>〃</td> </tr> </tbody> </table> <p>1本当り価格 = $\frac{\text{計金額}}{10本}$</p> <p>(注) W:桁1本当り質量 N:1日当り小運搬質量 製作場又は、桁仮置場から架設地点まで、軌道により重量台車以小運搬する作業に適用する。</p> | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 橋りょう世話役 | | 人 | | | | 表3-6-102 1×10本×W/N | 橋りょう特殊工 | | 〃 | | | | 〃 8×10本×W/N | 普通作業員 | | 〃 | | | | 〃 5×10本×W/N | 特殊作業員 | | 〃 | | | | 表3-6-103 (必要に応じ計上) | 削除 | | | | | | | 諸 雑 費 | | 式 | 1 | | | 〃 | 計 | | | | | | 〃 |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | | | | 表3-6-102 1×10本×W/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 〃 | | | | 〃 8×10本×W/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 〃 | | | | 〃 5×10本×W/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 〃 | | | | 表3-6-103 (必要に応じ計上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発動発電機 | | 〃 | | | | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力料 | | 〃 | | | | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑費 | | 〃 | | | | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 式 | 1 | | | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | | | | 表3-6-102 1×10本×W/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 〃 | | | | 〃 8×10本×W/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 〃 | | | | 〃 5×10本×W/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 〃 | | | | 表3-6-103 (必要に応じ計上) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 削除 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 雑 費 | | 式 | 1 | | | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | 3.7.2 PCコン ポ橋架設桁に よる架設 直接工事費 | <p>直接工事費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セグメント製作工</td> <td>工場製作</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>30,672,000</td> <td>内訳3-A号表</td> </tr> <tr> <td>セグメント組立工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>12,052,000</td> <td>内訳3-3号表</td> </tr> <tr> <td>主桁架設工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,434,000</td> <td>内訳3-10B号表</td> </tr> <tr> <td>P C 板工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>9,631,000</td> <td>内訳3-18号表</td> </tr> <tr> <td>横組工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>9,242,000</td> <td>内訳3-17B号表</td> </tr> <tr> <td>床版工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,180,000</td> <td>内訳3-19号表</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>92,301,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | セグメント製作工 | 工場製作 | 式 | 1 | | 30,672,000 | 内訳3-A号表 | セグメント組立工 | | 〃 | 1 | | 12,052,000 | 内訳3-3号表 | 主桁架設工 | | 〃 | 1 | | 15,434,000 | 内訳3-10B号表 | P C 板工 | | 〃 | 1 | | 9,631,000 | 内訳3-18号表 | 横組工 | | 〃 | 1 | | 9,242,000 | 内訳3-17B号表 | 床版工 | | 〃 | 1 | | 15,180,000 | 内訳3-19号表 | 計 | | | | | 92,301,000 | | <p>直接工事費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>セグメント製作工</td> <td>工場製作</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>30,672,000</td> <td>内訳3-A号表</td> </tr> <tr> <td>セグメント組立工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,652,000</td> <td>内訳3-3号表</td> </tr> <tr> <td>主桁架設工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,434,000</td> <td>内訳3-10B号表</td> </tr> <tr> <td>P C 板工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>9,631,000</td> <td>内訳3-18号表</td> </tr> <tr> <td>横組工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>9,242,000</td> <td>内訳3-17B号表</td> </tr> <tr> <td>床版工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1</td> <td></td> <td>15,180,000</td> <td>内訳3-19号表</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,901,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | セグメント製作工 | 工場製作 | 式 | 1 | | 30,672,000 | 内訳3-A号表 | セグメント組立工 | | 〃 | 1 | | 15,652,000 | 内訳3-3号表 | 主桁架設工 | | 〃 | 1 | | 15,434,000 | 内訳3-10B号表 | P C 板工 | | 〃 | 1 | | 9,631,000 | 内訳3-18号表 | 横組工 | | 〃 | 1 | | 9,242,000 | 内訳3-17B号表 | 床版工 | | 〃 | 1 | | 15,180,000 | 内訳3-19号表 | 計 | | | | | 95,901,000 | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セグメント製作工 | 工場製作 | 式 | 1 | | 30,672,000 | 内訳3-A号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セグメント組立工 | | 〃 | 1 | | 12,052,000 | 内訳3-3号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主桁架設工 | | 〃 | 1 | | 15,434,000 | 内訳3-10B号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C 板工 | | 〃 | 1 | | 9,631,000 | 内訳3-18号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横組工 | | 〃 | 1 | | 9,242,000 | 内訳3-17B号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床版工 | | 〃 | 1 | | 15,180,000 | 内訳3-19号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 92,301,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セグメント製作工 | 工場製作 | 式 | 1 | | 30,672,000 | 内訳3-A号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セグメント組立工 | | 〃 | 1 | | 15,652,000 | 内訳3-3号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主桁架設工 | | 〃 | 1 | | 15,434,000 | 内訳3-10B号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P C 板工 | | 〃 | 1 | | 9,631,000 | 内訳3-18号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横組工 | | 〃 | 1 | | 9,242,000 | 内訳3-17B号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 床版工 | | 〃 | 1 | | 15,180,000 | 内訳3-19号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 95,901,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | 3.7.2 PCコン ポ橋架設桁に よる架設 内訳3-3号表 セグメント組立 工 | <p>内訳3-3号表 セグメント組立工 (1式当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プレキャストセグメント主桁組立工</td> <td></td> <td>本</td> <td>9</td> <td>1,067,664</td> <td>9,608,976</td> <td>単価3-5号表</td> </tr> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,442,600</td> <td>単価3-6号表</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td>424</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,052,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | プレキャストセグメント主桁組立工 | | 本 | 9 | 1,067,664 | 9,608,976 | 単価3-5号表 | 機 械 経 費 | | 式 | 1 | | 2,442,600 | 単価3-6号表 | 諸 雑 費 | | 〃 | | | 424 | | 計 | | | | | 12,052,000 | | <p>内訳3-3号表 セグメント組立工 (1式当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>単 価</th> <th>金 額</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プレキャストセグメント主桁組立工</td> <td></td> <td>本</td> <td>9</td> <td>1,067,664</td> <td>9,608,976</td> <td>単価3-5号表</td> </tr> <tr> <td>機 械 経 費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>6,042,600</td> <td>単価3-6号表</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>〃</td> <td></td> <td></td> <td>424</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,652,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | プレキャストセグメント主桁組立工 | | 本 | 9 | 1,067,664 | 9,608,976 | 単価3-5号表 | 機 械 経 費 | | 式 | 1 | | 6,042,600 | 単価3-6号表 | 諸 雑 費 | | 〃 | | | 424 | | 計 | | | | | 15,652,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレキャストセグメント主桁組立工 | | 本 | 9 | 1,067,664 | 9,608,976 | 単価3-5号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機 械 経 費 | | 式 | 1 | | 2,442,600 | 単価3-6号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 雑 費 | | 〃 | | | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 12,052,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレキャストセグメント主桁組立工 | | 本 | 9 | 1,067,664 | 9,608,976 | 単価3-5号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機 械 経 費 | | 式 | 1 | | 6,042,600 | 単価3-6号表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸 雑 費 | | 〃 | | | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 15,652,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|----|---------|-----------|------------|----|----|----|---------|---------------------------|---|---|---------|-----------|------------|------------|---|-----|----|--------|---------|--------|---|--|--|--|--|-----------|--|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------------------------|---|----|---------|-----------|------------|------------|---|-----|----|--------|---------|--------|---|--|--|--|--|-----------|--|
| 759 | 3.7.2 PCコン ポ橋架設桁に よる架設 単価3-6号表 機械経費 | <p style="text-align: center;">単価3-6号表 機械経費 (1工事当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移動式クレーン</td> <td>油圧伸縮ジブ型120^t吊</td> <td>日</td> <td>9</td> <td>225,000</td> <td>2,025,000</td> <td>表3-6-11、D'</td> </tr> <tr> <td>緊張ジャッキ・ポンプ</td> <td>3,200^{PS}(320^t)型用</td> <td>組・日</td> <td>36</td> <td>11,600</td> <td>417,600</td> <td>〃、2組×D</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,442,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表3-6-11 機械器具</p> <p>(注) 1. 供用日数(D)は、次式による。 $D = 0.44 \times \text{分割数} \times \text{桁本数} \times 15$ 2. 移動式クレーンは賃料を標準とする。 3. 移動式クレーンの供用日数(*D')は運転日数であり、D' = 桁本数とする。 4. 取卸用移動式クレーンの機械・規格は次表を標準とする。 5. セグメント取卸用クレーンと架設クレーンを兼用する場合は、現場条件に応じ架設日数を考慮して機械器具の供用日数を計上する。 6. セグメント取卸用クレーンが100t以上の規格で、セグメント組立と架設を連続して行う場合、機械器具の供用日数は次式を標準とする。 架設桁架設の場合 $D' = (\text{桁本数} + \text{架設日数} + \text{架設桁移動日数})$ 桁本数=セグメント組立日数とする。 トラッククレーン架設の場合 $D' = (\text{桁本数} + \text{架設日数})$ 桁本数=セグメント組立日数とする。 クレーンの供用日数D'は小数点を切り上げ整数とする。 7. 供用日数は小数点第1位を四捨五入し整数止めとする。 供用日数(D) $D = 0.44 \times 3 \times 9 \times 15 = 18$</p> | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 移動式クレーン | 油圧伸縮ジブ型120 ^t 吊 | 日 | 9 | 225,000 | 2,025,000 | 表3-6-11、D' | 緊張ジャッキ・ポンプ | 3,200 ^{PS} (320 ^t)型用 | 組・日 | 36 | 11,600 | 417,600 | 〃、2組×D | 計 | | | | | 2,442,600 | | <p style="text-align: center;">単価3-6号表 機械経費 (1工事当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移動式クレーン</td> <td>油圧伸縮ジブ型120^t吊</td> <td>日</td> <td>25</td> <td>225,000</td> <td>5,625,000</td> <td>表3-6-11、D'</td> </tr> <tr> <td>緊張ジャッキ・ポンプ</td> <td>3,200^{PS}(320^t)型用</td> <td>組・日</td> <td>36</td> <td>11,600</td> <td>417,600</td> <td>〃、2組×D</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,042,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表3-6-11 機械器具</p> <p>(注) 1. 供用日数(D)は、次式による。 $D = 0.44 \times \text{分割数} \times \text{桁本数} \times 15$ 2. 移動式クレーンは賃料を標準とする。 3. 移動式クレーンの供用日数(*D')は運転日数であり、D' = 桁本数とする。 4. 取卸用移動式クレーンの機械・規格は次表を標準とする。 5. セグメント取卸用クレーンと架設クレーンを兼用する場合は、現場条件に応じ架設日数を考慮して機械器具の供用日数を計上する。 6. セグメント取卸用クレーンが100t以上の規格で、セグメント組立と架設を連続して行う場合、機械器具の供用日数は次式を標準とする。 架設桁架設の場合 $D' = (\text{桁本数} + \text{架設日数} + \text{架設桁移動日数})$ 桁本数=セグメント組立日数とする。 トラッククレーン架設の場合 $D' = (\text{桁本数} + \text{架設日数})$ 桁本数=セグメント組立日数とする。 クレーンの供用日数D'は小数点を切り上げ整数とする。 7. 供用日数は小数点第1位を四捨五入し整数止めとする。 供用日数(D) $D = 0.44 \times 3 \times 9 \times 15 = 18$</p> <p style="color: red; text-align: center;">$D' = 9 + 688.5 / 85 + 3.5 \times 2 = 24.1$ 切上げ25日</p> | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 移動式クレーン | 油圧伸縮ジブ型120 ^t 吊 | 日 | 25 | 225,000 | 5,625,000 | 表3-6-11、D' | 緊張ジャッキ・ポンプ | 3,200 ^{PS} (320 ^t)型用 | 組・日 | 36 | 11,600 | 417,600 | 〃、2組×D | 計 | | | | | 6,042,600 | |
| | | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動式クレーン | 油圧伸縮ジブ型120 ^t 吊 | 日 | 9 | 225,000 | 2,025,000 | 表3-6-11、D' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊張ジャッキ・ポンプ | 3,200 ^{PS} (320 ^t)型用 | 組・日 | 36 | 11,600 | 417,600 | 〃、2組×D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 2,442,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動式クレーン | 油圧伸縮ジブ型120 ^t 吊 | 日 | 25 | 225,000 | 5,625,000 | 表3-6-11、D' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊張ジャッキ・ポンプ | 3,200 ^{PS} (320 ^t)型用 | 組・日 | 36 | 11,600 | 417,600 | 〃、2組×D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 6,042,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--------|---------|-----|----|----|----|---------|--|---|-----|--------|--------|--|---------|--|---|-----|--------|--------|--|-------|--|---|-----|--------|-------|--|--------------|------------------------------------|-----|-----|--------|--------|--|---|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|---------|--|---|-----|--------|--------|--|---------|--|---|-----|--------|--------|--|-------|--|---|-----|--------|-------|--|--------------|------------------------------------|-----|-----|--------|--------|--|---|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 766 | 3.7.2 PCコンポ橋架 設桁による架設 | (イ) 取卸工 単価 3-103-1号表 取卸工 (1日当たり) <table border="1" data-bbox="483 411 1205 683"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>橋りょう世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>32,000</td> <td>25,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>橋りょう特殊工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.9</td> <td>28,000</td> <td>81,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.2</td> <td>19,800</td> <td>3,960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン賃料</td> <td>排出ガス対策型 (第1次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t用</td> <td>台・日</td> <td>1.3</td> <td>53,000</td> <td>68,900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>179,660</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,796</td> <td>円/枚</td> </tr> </tbody> </table> (注) PC板をトラックより取卸す作業である。 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 橋りょう世話役 | | 人 | 0.8 | 32,000 | 25,600 | | 橋りょう特殊工 | | 〃 | 2.9 | 28,000 | 81,200 | | 普通作業員 | | 〃 | 0.2 | 19,800 | 3,960 | | ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t用 | 台・日 | 1.3 | 53,000 | 68,900 | | 計 | | | | | 179,660 | | | | | | | 1,796 | 円/枚 | (イ) 取卸工 単価 3-103-1号表 取卸工 (100枚当り) <table border="1" data-bbox="1290 403 2024 683"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>橋りょう世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>32,000</td> <td>25,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>橋りょう特殊工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.9</td> <td>28,000</td> <td>81,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.2</td> <td>19,800</td> <td>3,960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン賃料</td> <td>排出ガス対策型 (第2次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t用</td> <td>台・日</td> <td>1.3</td> <td>53,000</td> <td>68,900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>179,660</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,796</td> <td>円/枚</td> </tr> </tbody> </table> (注) PC板をトラックより取卸す作業である。 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 橋りょう世話役 | | 人 | 0.8 | 32,000 | 25,600 | | 橋りょう特殊工 | | 〃 | 2.9 | 28,000 | 81,200 | | 普通作業員 | | 〃 | 0.2 | 19,800 | 3,960 | | ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対策型 (第2次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t用 | 台・日 | 1.3 | 53,000 | 68,900 | | 計 | | | | | 179,660 | | | | | | | 1,796 | 円/枚 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.8 | 32,000 | 25,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 〃 | 2.9 | 28,000 | 81,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 〃 | 0.2 | 19,800 | 3,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対策型 (第1次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t用 | 台・日 | 1.3 | 53,000 | 68,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 179,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,796 | 円/枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.8 | 32,000 | 25,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 〃 | 2.9 | 28,000 | 81,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 〃 | 0.2 | 19,800 | 3,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラフテレーンクレーン賃料 | 排出ガス対策型 (第2次基準値) 油圧伸縮ジブ型25t用 | 台・日 | 1.3 | 53,000 | 68,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 179,660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1,796 | 円/枚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-----------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------|----|-------|--|-------|--|--------------|--|-----------|--|----|----|----|----|----|----|-----|------|----|-------|----|-------|
| 850 | 4. 2. 2. 2 積算要領 (1)PC橋補修足場 ・足場工費 | <p>・防護工費 防護工は、足場板+防炎シートによる防護を標準とし、防護工費は次式による。 なお、側面防護（朝顔部防護）費用も含まれる。 $\text{板張防護工費} = (S_1 \cdot X + N_1 \cdot y) \times A$ $\text{シート張防護工費} = (S_2 \cdot X + N_2 \cdot y) \times A$ S₁, S₂: 損料係数 (表4-2-13) X: 防護工を供用している月数(月) (供用月数は少数第1位とし、第2位を四捨五入する) N₁, N₂: 歩掛係数 (表4-2-13) y: 橋りょう特殊工単価 (円/人) A: 防護工必要面積 = 全幅員 (地覆外縁間距離) × L</p> <p style="text-align: center;">表4-2-13 損料及び歩掛係数⑦</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">板張防護工</th> <th colspan="2">シート張防護工</th> </tr> <tr> <th>S₁</th> <th>N₁</th> <th>S₂</th> <th>N₂</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115</td> <td>0.050</td> <td>42</td> <td>0.004</td> </tr> </tbody> </table> | 板張防護工 | | シート張防護工 | | S ₁ | N ₁ | S ₂ | N ₂ | 115 | 0.050 | 42 | 0.004 | <p>・防護工費 防護工は、足場板+防炎シートによる防護を標準とし、防護工費は次式による。 なお、側面防護（朝顔部防護）費用も含まれる。 $\text{板張防護工費} = (S_1 \cdot X + N_1 \cdot y) \times A$ $\text{シート張防護工費} = (S_2 \cdot X + N_2 \cdot y) \times A \quad (\text{朝顔部})$ $\text{床面シート張防護工費} = (S_3 \cdot X + N_3 \cdot y) \times A$ S₁, S₂, S₃: 損料係数 (表4-2-13) A: 防護工を供用している月数(月) (供用月数は少数第1位とし、第2位を四捨五入する) N₁, N₂: 歩掛係数 (表4-2-13) y: 橋りょう特殊工単価 (円/人) A: 防護工必要面積 = 全幅員 (地覆外縁間距離) × L</p> <p style="text-align: center;">表4-2-13 損料及び歩掛係数⑦</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">板張防護工</th> <th colspan="2">シート張防護工(朝顔部)</th> <th colspan="2">床面シート張防護工</th> </tr> <tr> <th>S1</th> <th>N1</th> <th>S2</th> <th>N2</th> <th>S3</th> <th>N3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115</td> <td>0.05</td> <td>42</td> <td>0.004</td> <td>52</td> <td>0.007</td> </tr> </tbody> </table> | 板張防護工 | | シート張防護工(朝顔部) | | 床面シート張防護工 | | S1 | N1 | S2 | N2 | S3 | N3 | 115 | 0.05 | 42 | 0.004 | 52 | 0.007 |
| 板張防護工 | | シート張防護工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S ₁ | N ₁ | S ₂ | N ₂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.050 | 42 | 0.004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板張防護工 | | シート張防護工(朝顔部) | | 床面シート張防護工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S1 | N1 | S2 | N2 | S3 | N3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0.05 | 42 | 0.004 | 52 | 0.007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | 4. 21. 5 施工歩掛 11行目 | <p>本養生設備は、補修用足場のTYPE A1若しくはTYPE A2 (4.2補修用足場工参照) に追加する。 有害物質含有塗膜などの現場環境からシート張り防護以上の設備 (環境対策設備) が必要となった場合は別途計上する。(4.22.6.6「環境対策資機材費用の一例」参照) </p> | <p>本養生設備は、補修用足場のTYPE A1若しくはTYPE A2 (4.2補修用足場工参照) に追加する。 有害物質含有塗膜などの現場環境からシート張り防護以上の設備 (環境対策設備) が必要となった場合は別途計上する。(4.21.6.2「環境対策資機材費用の一例」参照) </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---|--|--------|---------|------------|-------------|----|----|----|----|-------|---------|---|-----|--------|---------|------------|---------|--------------|-------|---|------|--------|-----------|------------|---------|-----------|-------|----|------|--------|-----------|------------|--|---------------|----|----|------|--------|---------|------------|----|------------|---------|----------------|------|--------|---------|------------|---------|-------|---------|---|--------|-------|-----------|------------|--|-----------|-------------|---------|-----|---------|-----------|------------|--------|----------|--|---|--------|-----|-----------|------------|---------|----------------------------|----|---|------|--------|-----------|------------|--|-------------|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------------|--|---------------|--|----------------|-------|-----|--------|-------------|--|-------|--|----------------|------|-----|--------|-------------|--|----|--|--|--|--|------------|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|-------|--|---|-----|--------|---------|------------|--|--------------|--|---|------|--------|-----------|------------|--|-----------|--|----|------|--------|-----------|------------|--|---------------|--|---|------|--------|-----------|------------|--|------------|--|----------------|------|--------|---------|------------|--|-------|--|---|--------|-------|-----------|------------|--|-----------|--|---|-----|---------|-----------|------------|--|----------|--|---|--------|-----|-----------|------------|--|----------------------------|--|---|------|--------|-----------|------------|--|-------------|--|----------------|-------|-------|-----------|-------------|--|---------------|--|----------------|-------|-----|--------|-------------|--|-------|--|----------------|------|-----|--------|-------------|--|----|--|--|--|--|------------|--|
| 1000 | 単価、金額の誤記 | <p>ノージョイント工法（主桁連結工法） 直接工事費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>近接計測工</td> <td></td> <td>組</td> <td>8.0</td> <td>33,804</td> <td>270,432</td> <td>第4-1号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>主桁端部障害物撤去改造工</td> <td></td> <td>m</td> <td>32.0</td> <td>66,780</td> <td>2,136,960</td> <td>第4-2号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設構撤去・取付工</td> <td></td> <td>部材</td> <td>16.0</td> <td>88,388</td> <td>1,419,208</td> <td>第4-3号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設支点部補剛材切欠仕上工</td> <td></td> <td>m</td> <td>17.9</td> <td>51,110</td> <td>914,869</td> <td>第4-4号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>部材取付部塗膜研削工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>42.0</td> <td>17,996</td> <td>755,832</td> <td>第4-5号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>鋼桁孔明工</td> <td></td> <td>本</td> <td>2112.0</td> <td>1,257</td> <td>2,654,784</td> <td>第4-6号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>主桁連結部材取付工</td> <td></td> <td>t</td> <td>8.0</td> <td>158,742</td> <td>1,269,936</td> <td>第4-7号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高力ボルト本締工</td> <td></td> <td>本</td> <td>2112.0</td> <td>790</td> <td>1,668,480</td> <td>第4-8号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>床版切断・破砕・舗装工 伸縮装置撤去・目地処理</td> <td></td> <td>m</td> <td>19.8</td> <td>97,709</td> <td>1,934,638</td> <td>第4-9号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>足場工（橋脚回り足場）</td> <td></td> <td>m²</td> <td>200.0</td> <td>9,500</td> <td>1,900,000</td> <td>第4-10号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>足場工（床面シート張防蔽）</td> <td></td> <td>m²</td> <td>200.0</td> <td>409</td> <td>81,800</td> <td>第4-11号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中段足場工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>43.2</td> <td>828</td> <td>35,769</td> <td>第4-12号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,037,708</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | 近接計測工 | | 組 | 8.0 | 33,804 | 270,432 | 第4-1号内訳書参照 | | 主桁端部障害物撤去改造工 | | m | 32.0 | 66,780 | 2,136,960 | 第4-2号内訳書参照 | | 既設構撤去・取付工 | | 部材 | 16.0 | 88,388 | 1,419,208 | 第4-3号内訳書参照 | | 既設支点部補剛材切欠仕上工 | | m | 17.9 | 51,110 | 914,869 | 第4-4号内訳書参照 | | 部材取付部塗膜研削工 | | m ² | 42.0 | 17,996 | 755,832 | 第4-5号内訳書参照 | | 鋼桁孔明工 | | 本 | 2112.0 | 1,257 | 2,654,784 | 第4-6号内訳書参照 | | 主桁連結部材取付工 | | t | 8.0 | 158,742 | 1,269,936 | 第4-7号内訳書参照 | | 高力ボルト本締工 | | 本 | 2112.0 | 790 | 1,668,480 | 第4-8号内訳書参照 | | 床版切断・破砕・舗装工 伸縮装置撤去・目地処理 | | m | 19.8 | 97,709 | 1,934,638 | 第4-9号内訳書参照 | | 足場工（橋脚回り足場） | | m ² | 200.0 | 9,500 | 1,900,000 | 第4-10号内訳書参照 | | 足場工（床面シート張防蔽） | | m ² | 200.0 | 409 | 81,800 | 第4-11号内訳書参照 | | 中段足場工 | | m ² | 43.2 | 828 | 35,769 | 第4-12号内訳書参照 | | 合計 | | | | | 15,037,708 | | <p>ノージョイント工法（主桁連結工法） 直接工事費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>近接計測工</td> <td></td> <td>組</td> <td>8.0</td> <td>33,804</td> <td>270,432</td> <td>第4-1号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>主桁端部障害物撤去改造工</td> <td></td> <td>m</td> <td>32.0</td> <td>78,752</td> <td>2,520,064</td> <td>第4-2号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設構撤去・取付工</td> <td></td> <td>部材</td> <td>16.0</td> <td>88,388</td> <td>1,414,208</td> <td>第4-3号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設支点部補剛材切欠仕上工</td> <td></td> <td>m</td> <td>17.9</td> <td>62,220</td> <td>1,113,738</td> <td>第4-4号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>部材取付部塗膜研削工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>42.0</td> <td>17,996</td> <td>755,832</td> <td>第4-5号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>鋼桁孔明工</td> <td></td> <td>本</td> <td>2112.0</td> <td>1,257</td> <td>2,654,784</td> <td>第4-6号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>主桁連結部材取付工</td> <td></td> <td>t</td> <td>8.0</td> <td>158,742</td> <td>1,269,936</td> <td>第4-7号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高力ボルト本締工</td> <td></td> <td>本</td> <td>2112.0</td> <td>790</td> <td>1,668,480</td> <td>第4-8号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>床版切断・破砕・舗装工 伸縮装置撤去・目地処理</td> <td></td> <td>m</td> <td>19.8</td> <td>97,709</td> <td>1,934,638</td> <td>第4-9号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>足場工（橋脚回り足場）</td> <td></td> <td>m²</td> <td>200.0</td> <td>9,500</td> <td>1,900,000</td> <td>第4-10号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>足場工（床面シート張防蔽）</td> <td></td> <td>m²</td> <td>200.0</td> <td>409</td> <td>81,800</td> <td>第4-11号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中段足場工</td> <td></td> <td>m²</td> <td>43.2</td> <td>828</td> <td>35,769</td> <td>第4-12号内訳書参照</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,619,681</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | 近接計測工 | | 組 | 8.0 | 33,804 | 270,432 | 第4-1号内訳書参照 | | 主桁端部障害物撤去改造工 | | m | 32.0 | 78,752 | 2,520,064 | 第4-2号内訳書参照 | | 既設構撤去・取付工 | | 部材 | 16.0 | 88,388 | 1,414,208 | 第4-3号内訳書参照 | | 既設支点部補剛材切欠仕上工 | | m | 17.9 | 62,220 | 1,113,738 | 第4-4号内訳書参照 | | 部材取付部塗膜研削工 | | m ² | 42.0 | 17,996 | 755,832 | 第4-5号内訳書参照 | | 鋼桁孔明工 | | 本 | 2112.0 | 1,257 | 2,654,784 | 第4-6号内訳書参照 | | 主桁連結部材取付工 | | t | 8.0 | 158,742 | 1,269,936 | 第4-7号内訳書参照 | | 高力ボルト本締工 | | 本 | 2112.0 | 790 | 1,668,480 | 第4-8号内訳書参照 | | 床版切断・破砕・舗装工 伸縮装置撤去・目地処理 | | m | 19.8 | 97,709 | 1,934,638 | 第4-9号内訳書参照 | | 足場工（橋脚回り足場） | | m ² | 200.0 | 9,500 | 1,900,000 | 第4-10号内訳書参照 | | 足場工（床面シート張防蔽） | | m ² | 200.0 | 409 | 81,800 | 第4-11号内訳書参照 | | 中段足場工 | | m ² | 43.2 | 828 | 35,769 | 第4-12号内訳書参照 | | 合計 | | | | | 15,619,681 | |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 近接計測工 | | 組 | 8.0 | 33,804 | 270,432 | 第4-1号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主桁端部障害物撤去改造工 | | m | 32.0 | 66,780 | 2,136,960 | 第4-2号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既設構撤去・取付工 | | 部材 | 16.0 | 88,388 | 1,419,208 | 第4-3号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既設支点部補剛材切欠仕上工 | | m | 17.9 | 51,110 | 914,869 | 第4-4号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 部材取付部塗膜研削工 | | m ² | 42.0 | 17,996 | 755,832 | 第4-5号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼桁孔明工 | | 本 | 2112.0 | 1,257 | 2,654,784 | 第4-6号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主桁連結部材取付工 | | t | 8.0 | 158,742 | 1,269,936 | 第4-7号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高力ボルト本締工 | | 本 | 2112.0 | 790 | 1,668,480 | 第4-8号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床版切断・破砕・舗装工 伸縮装置撤去・目地処理 | | m | 19.8 | 97,709 | 1,934,638 | 第4-9号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 足場工（橋脚回り足場） | | m ² | 200.0 | 9,500 | 1,900,000 | 第4-10号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 足場工（床面シート張防蔽） | | m ² | 200.0 | 409 | 81,800 | 第4-11号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中段足場工 | | m ² | 43.2 | 828 | 35,769 | 第4-12号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 15,037,708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 近接計測工 | | 組 | 8.0 | 33,804 | 270,432 | 第4-1号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主桁端部障害物撤去改造工 | | m | 32.0 | 78,752 | 2,520,064 | 第4-2号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既設構撤去・取付工 | | 部材 | 16.0 | 88,388 | 1,414,208 | 第4-3号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 既設支点部補剛材切欠仕上工 | | m | 17.9 | 62,220 | 1,113,738 | 第4-4号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 部材取付部塗膜研削工 | | m ² | 42.0 | 17,996 | 755,832 | 第4-5号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鋼桁孔明工 | | 本 | 2112.0 | 1,257 | 2,654,784 | 第4-6号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主桁連結部材取付工 | | t | 8.0 | 158,742 | 1,269,936 | 第4-7号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高力ボルト本締工 | | 本 | 2112.0 | 790 | 1,668,480 | 第4-8号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 床版切断・破砕・舗装工 伸縮装置撤去・目地処理 | | m | 19.8 | 97,709 | 1,934,638 | 第4-9号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 足場工（橋脚回り足場） | | m ² | 200.0 | 9,500 | 1,900,000 | 第4-10号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 足場工（床面シート張防蔽） | | m ² | 200.0 | 409 | 81,800 | 第4-11号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中段足場工 | | m ² | 43.2 | 828 | 35,769 | 第4-12号内訳書参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 15,619,681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 単価、金額の誤記 | | <p>第4-2号 既設主桁端部障害物撤去・改造工内訳書</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ガス切断仕上工</td> <td></td> <td>m</td> <td>1.0</td> <td>67,046</td> <td>67,046</td> <td>第4-2-1号</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現場溶接工</td> <td></td> <td>ヶ</td> <td>1.0</td> <td>11,706</td> <td>11,706</td> <td>第4-2-2号</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10m当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78,752</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第4-2-1号 ガス切断切削仕上工単価表 *表4-10-3 ガス切断切削仕上工歩掛適用 (2.3m/日当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>労務費</td> <td>橋りょう世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.0</td> <td>32,000</td> <td>32,000</td> <td>10<t≤15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>橋りょう特殊工</td> <td></td> <td>ヶ</td> <td>2.7</td> <td>28,000</td> <td>75,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械掛料</td> <td>クレーン付トラック運転</td> <td>4t積29t吊</td> <td>日</td> <td>1.0</td> <td>11,100</td> <td>11,100</td> <td>賃料のみ計上</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td></td> <td>35,508</td> <td>労務費×33%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>154,208</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10m当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67,046</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | ガス切断仕上工 | | m | 1.0 | 67,046 | 67,046 | 第4-2-1号 | | 現場溶接工 | | ヶ | 1.0 | 11,706 | 11,706 | 第4-2-2号 | | 10m当り | | | | | 78,752 | | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 労務費 | 橋りょう世話役 | | 人 | 1.0 | 32,000 | 32,000 | 10<t≤15 | | 橋りょう特殊工 | | ヶ | 2.7 | 28,000 | 75,600 | | 機械掛料 | クレーン付トラック運転 | 4t積29t吊 | 日 | 1.0 | 11,100 | 11,100 | 賃料のみ計上 | 諸雑費 | | | 式 | 1.0 | | 35,508 | 労務費×33% | | 合計 | | | | | 154,208 | | | 10m当り | | | | | 67,046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ガス切断仕上工 | | m | 1.0 | 67,046 | 67,046 | 第4-2-1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現場溶接工 | | ヶ | 1.0 | 11,706 | 11,706 | 第4-2-2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10m当り | | | | | 78,752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務費 | 橋りょう世話役 | | 人 | 1.0 | 32,000 | 32,000 | 10<t≤15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう特殊工 | | ヶ | 2.7 | 28,000 | 75,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械掛料 | クレーン付トラック運転 | 4t積29t吊 | 日 | 1.0 | 11,100 | 11,100 | 賃料のみ計上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費 | | | 式 | 1.0 | | 35,508 | 労務費×33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 154,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10m当り | | | | | 67,046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

「橋梁架設工事の積算 平成28年度版」 正誤表 H28.08.04版

| 頁 | 訂正箇所 | 誤 | 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|----|--------|--------|-----------|--|-------------------------------|----|----|----|-----|---------|------|---|------|--------|-----------|--|---------|-----|---|------|--------|---------|--|---------|-----|---|-----|--------|---------|---|---------|-----|---|-----|--------|---------|---|--|---|--|--|--|--|-----------|--|-----|------------|--------|----|------|-------|--------|--|--------------|--|---|-------|-------|---------|--|---------|---------|---|------|-------|--------|--|---------|---------|---|------|-------|---------|--|-------|------------|--|---|-------|-----|---------|-------------------------------|-------|------------|--|---|--------|-----|---------|--------------------------------|-------|------------|--|---|-----|-----|-----------|-------------------------------|-------|----------------------|--|---|-------|-----|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|--|-----|--|--|---|--|--|---------|--------|--|----|--|--|--|--|-----------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 【注意】 このページは上下で正誤を表示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | 誤 | <p style="text-align:center;">第 6 -13号 小規模塗装工 (100m²当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">労務費</td> <td>橋りょう塗装工</td> <td>素地調整</td> <td>人</td> <td>52.6</td> <td>29,100</td> <td>1,530,660</td> <td>100m²÷7.6m²×4人</td> </tr> <tr> <td>橋りょう塗装工</td> <td>下塗り</td> <td>〃</td> <td>20.5</td> <td>29,100</td> <td>596,550</td> <td>100m²÷58.6m²×3回×4人</td> </tr> <tr> <td>橋りょう塗装工</td> <td>中塗り</td> <td>〃</td> <td>6.8</td> <td>29,100</td> <td>197,880</td> <td>100m²÷58.6m²×4人</td> </tr> <tr> <td>橋りょう塗装工</td> <td>上塗り</td> <td>〃</td> <td>6.8</td> <td>29,100</td> <td>197,880</td> <td>100m²÷58.6m²×4人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,522,970</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">材料費</td> <td>変性エポキシ樹脂塗料</td> <td>ミストコート</td> <td>kg</td> <td>16.0</td> <td>1,010</td> <td>16,160</td> <td>100m²×160g/m²</td> </tr> <tr> <td>超厚膜形エポキシ樹脂塗料</td> <td></td> <td>〃</td> <td>110.0</td> <td>1,270</td> <td>139,700</td> <td>100m²×550g/m²×2回</td> </tr> <tr> <td>ふっ素樹脂塗料</td> <td>中塗り(淡彩)</td> <td>〃</td> <td>17.0</td> <td>1,830</td> <td>31,110</td> <td>100m²×170g/m²</td> </tr> <tr> <td>ふっ素樹脂塗料</td> <td>上塗り(淡彩)</td> <td>〃</td> <td>14.0</td> <td>8,280</td> <td>115,920</td> <td>100m²×140g/m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>302,890</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td></td> <td>227,067</td> <td>労務費×9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,052,927</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0m²当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,529</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 労務費 | 橋りょう塗装工 | 素地調整 | 人 | 52.6 | 29,100 | 1,530,660 | 100m ² ÷7.6m ² ×4人 | 橋りょう塗装工 | 下塗り | 〃 | 20.5 | 29,100 | 596,550 | 100m ² ÷58.6m ² ×3回×4人 | 橋りょう塗装工 | 中塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | 橋りょう塗装工 | 上塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | | 計 | | | | | 2,522,970 | | 材料費 | 変性エポキシ樹脂塗料 | ミストコート | kg | 16.0 | 1,010 | 16,160 | 100m ² ×160g/m ² | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | | 〃 | 110.0 | 1,270 | 139,700 | 100m ² ×550g/m ² ×2回 | ふっ素樹脂塗料 | 中塗り(淡彩) | 〃 | 17.0 | 1,830 | 31,110 | 100m ² ×170g/m ² | ふっ素樹脂塗料 | 上塗り(淡彩) | 〃 | 14.0 | 8,280 | 115,920 | 100m ² ×140g/m ² | | 計 | | | | | 302,890 | | 諸雑費 | | | 式 | 1.0 | | 227,067 | 労務費×9% | | 合計 | | | | | 3,052,927 | | | 1.0m ² 当り | | | | | 30,529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務費 | 橋りょう塗装工 | 素地調整 | 人 | 52.6 | 29,100 | 1,530,660 | 100m ² ÷7.6m ² ×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | 下塗り | 〃 | 20.5 | 29,100 | 596,550 | 100m ² ÷58.6m ² ×3回×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | 中塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | 上塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 2,522,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料費 | 変性エポキシ樹脂塗料 | ミストコート | kg | 16.0 | 1,010 | 16,160 | 100m ² ×160g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | | 〃 | 110.0 | 1,270 | 139,700 | 100m ² ×550g/m ² ×2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素樹脂塗料 | 中塗り(淡彩) | 〃 | 17.0 | 1,830 | 31,110 | 100m ² ×170g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素樹脂塗料 | 上塗り(淡彩) | 〃 | 14.0 | 8,280 | 115,920 | 100m ² ×140g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | 302,890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費 | | | 式 | 1.0 | | 227,067 | 労務費×9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 3,052,927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0m ² 当り | | | | | 30,529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 正 | <p style="text-align:center;">第 6 -13号 小規模塗装工 (100m²当り)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">労務費</td> <td>橋りょう塗装工</td> <td>素地調整</td> <td>人</td> <td>52.6</td> <td>29,100</td> <td>1,530,660</td> <td>100m²÷7.6m²×4人</td> </tr> <tr> <td>橋りょう塗装工</td> <td>下塗り</td> <td>〃</td> <td>20.5</td> <td>29,100</td> <td>596,550</td> <td>100m²÷58.6m²×3回×4人</td> </tr> <tr> <td>橋りょう塗装工</td> <td>中塗り</td> <td>〃</td> <td>6.8</td> <td>29,100</td> <td>197,880</td> <td>100m²÷58.6m²×4人</td> </tr> <tr> <td>橋りょう塗装工</td> <td>上塗り</td> <td>〃</td> <td>6.8</td> <td>29,100</td> <td>197,880</td> <td>100m²÷58.6m²×4人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,522,970</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">材料費</td> <td>変性エポキシ樹脂塗料</td> <td>ミストコート</td> <td>kg</td> <td>16.0</td> <td>1,010</td> <td>16,160</td> <td>100m²×160g/m²</td> </tr> <tr> <td>超厚膜形エポキシ樹脂塗料</td> <td></td> <td>〃</td> <td>110.0</td> <td>1,270</td> <td>139,700</td> <td>100m²×550g/m²×2回</td> </tr> <tr> <td>ふっ素樹脂塗料</td> <td>中塗り(赤系)</td> <td>〃</td> <td>17.0</td> <td>1,830</td> <td>31,110</td> <td>100m²×170g/m²</td> </tr> <tr> <td>ふっ素樹脂塗料</td> <td>上塗り(赤系)</td> <td>〃</td> <td>14.0</td> <td>8,280</td> <td>115,920</td> <td>100m²×140g/m²</td> </tr> <tr> <td>希 積 材</td> <td>ふっ素樹脂塗料用〇ナ</td> <td></td> <td>〇</td> <td>8.471</td> <td>370</td> <td>3,134</td> <td>16kg/m²×45%÷0.85</td> </tr> <tr> <td>希 積 材</td> <td>ふっ素樹脂塗料用〇ナ</td> <td></td> <td>〃</td> <td>12.941</td> <td>370</td> <td>4,788</td> <td>110kg/m²×10%÷0.85</td> </tr> <tr> <td>希 積 材</td> <td>ふっ素樹脂塗料用〇ナ</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.0</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>17kg/m²×10%÷0.85</td> </tr> <tr> <td>希 積 材</td> <td>ふっ素樹脂塗料用〇ナ</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.647</td> <td>440</td> <td>724</td> <td>14kg/m²×10%÷0.85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>312,336</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td>227,067</td> <td>労務費×9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,062,373</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.0m²当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,623</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 労務費 | 橋りょう塗装工 | 素地調整 | 人 | 52.6 | 29,100 | 1,530,660 | 100m ² ÷7.6m ² ×4人 | 橋りょう塗装工 | 下塗り | 〃 | 20.5 | 29,100 | 596,550 | 100m ² ÷58.6m ² ×3回×4人 | 橋りょう塗装工 | 中塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | 橋りょう塗装工 | 上塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | | 計 | | | | | 2,522,970 | | 材料費 | 変性エポキシ樹脂塗料 | ミストコート | kg | 16.0 | 1,010 | 16,160 | 100m ² ×160g/m ² | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | | 〃 | 110.0 | 1,270 | 139,700 | 100m ² ×550g/m ² ×2回 | ふっ素樹脂塗料 | 中塗り(赤系) | 〃 | 17.0 | 1,830 | 31,110 | 100m ² ×170g/m ² | ふっ素樹脂塗料 | 上塗り(赤系) | 〃 | 14.0 | 8,280 | 115,920 | 100m ² ×140g/m ² | 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〇 | 8.471 | 370 | 3,134 | 16kg/m ² ×45%÷0.85 | 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〃 | 12.941 | 370 | 4,788 | 110kg/m ² ×10%÷0.85 | 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〃 | 2.0 | 400 | 800 | 17kg/m ² ×10%÷0.85 | 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〃 | 1.647 | 440 | 724 | 14kg/m ² ×10%÷0.85 | | | | | | | 312,336 | | 諸雑費 | | | 式 | | | 227,067 | 労務費×9% | | 合計 | | | | | 3,062,373 | | | 1.0m ² 当り | | | | | 30,623 | |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労務費 | 橋りょう塗装工 | 素地調整 | 人 | 52.6 | 29,100 | 1,530,660 | 100m ² ÷7.6m ² ×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | 下塗り | 〃 | 20.5 | 29,100 | 596,550 | 100m ² ÷58.6m ² ×3回×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | 中塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 橋りょう塗装工 | 上塗り | 〃 | 6.8 | 29,100 | 197,880 | 100m ² ÷58.6m ² ×4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 2,522,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料費 | 変性エポキシ樹脂塗料 | ミストコート | kg | 16.0 | 1,010 | 16,160 | 100m ² ×160g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 | | 〃 | 110.0 | 1,270 | 139,700 | 100m ² ×550g/m ² ×2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素樹脂塗料 | 中塗り(赤系) | 〃 | 17.0 | 1,830 | 31,110 | 100m ² ×170g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素樹脂塗料 | 上塗り(赤系) | 〃 | 14.0 | 8,280 | 115,920 | 100m ² ×140g/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〇 | 8.471 | 370 | 3,134 | 16kg/m ² ×45%÷0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〃 | 12.941 | 370 | 4,788 | 110kg/m ² ×10%÷0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〃 | 2.0 | 400 | 800 | 17kg/m ² ×10%÷0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希 積 材 | ふっ素樹脂塗料用〇ナ | | 〃 | 1.647 | 440 | 724 | 14kg/m ² ×10%÷0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 312,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | 227,067 | 労務費×9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 3,062,373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.0m ² 当り | | | | | 30,623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |