

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月16日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																
P.85	13.3 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ1,000mm,掘削長15m)1本当り単価表	<p>13.3 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ1,000mm,掘削長15m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>34,400</td> <td>38,528</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.24</td> <td>33,100</td> <td>74,144</td> <td>2×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>27,000</td> <td>30,240</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む</td> <td>180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m</td> <td>日</td> <td>1.46</td> <td>409,300</td> <td>597,578</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型(2014年規制)70t吊</td> <td>人</td> <td>0.56</td> <td>175,000</td> <td>98,000</td> <td>0.5×Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>9.3</td> <td>26,400</td> <td>245,520</td> <td><math>\pi D^2/4 \times L \times (1+K)</math></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D32</td> <td>本</td> <td>1</td> <td><del>318,787</del></td> <td><del>318,787</del></td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>209,203</del></td> <td>(労務費+機械運転経費)×25%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>1,608,000</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc	とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc	普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc	二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	<del>318,787</del>	<del>318,787</del>	第5号単価表	諸雑費		式	1		<del>209,203</del>	(労務費+機械運転経費)×25%	計					<del>1,608,000</del>		<p>13.3 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ1,000mm,掘削長15m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>34,400</td> <td>38,528</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.24</td> <td>33,100</td> <td>74,144</td> <td>2×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>27,000</td> <td>30,240</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む</td> <td>180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m</td> <td>日</td> <td>1.46</td> <td>409,300</td> <td>597,578</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型(2014年規制)70t吊</td> <td>人</td> <td>0.56</td> <td>175,000</td> <td>98,000</td> <td>0.5×Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>9.3</td> <td>26,400</td> <td>245,520</td> <td><math>\pi D^2/4 \times L \times (1+K)</math></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D32</td> <td>本</td> <td>1</td> <td><b>318,660</b></td> <td><b>318,660</b></td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><b>209,330</b></td> <td>(労務費+機械運転経費)×25%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1,612,000</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc	とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc	普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc	二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	<b>318,660</b>	<b>318,660</b>	第5号単価表	諸雑費		式	1		<b>209,330</b>	(労務費+機械運転経費)×25%	計					<b>1,612,000</b>																																																																																					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc																																																																																																																																																																																																																													
とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc																																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc																																																																																																																																																																																																																													
二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																																																													
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																																																													
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	<del>318,787</del>	<del>318,787</del>	第5号単価表																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1		<del>209,203</del>	(労務費+機械運転経費)×25%																																																																																																																																																																																																																													
計					<del>1,608,000</del>																																																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc																																																																																																																																																																																																																													
とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc																																																																																																																																																																																																																													
普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc																																																																																																																																																																																																																													
二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																																																													
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																																																													
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	<b>318,660</b>	<b>318,660</b>	第5号単価表																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1		<b>209,330</b>	(労務費+機械運転経費)×25%																																																																																																																																																																																																																													
計					<b>1,612,000</b>																																																																																																																																																																																																																														
P.86	13.3 積算例 第5号 鉄筋工	<p>第5号 鉄筋工1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.008</td> <td><del>218,900</del></td> <td><del>1,751</del></td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>人</td> <td>0.008</td> <td>120,600</td> <td>965</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td><del>198,500</del></td> <td><del>79,797</del></td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td>91,900</td> <td>36,944</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td><del>177,600</del></td> <td><del>72,816</del></td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td><del>67,480</del></td> <td><del>27,667</del></td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>98,720</td> <td>98,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>336,787</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	<del>218,900</del>	<del>1,751</del>	第6号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表	鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	<del>198,500</del>	<del>79,797</del>	第8号単価表	鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表	鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	<del>177,600</del>	<del>72,816</del>	第10号単価表	鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	<del>67,480</del>	<del>27,667</del>	第11号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定	計					<del>336,787</del>		<p>第5号 鉄筋工1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.008</td> <td><b>218,900</b></td> <td><b>1,751</b></td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>人</td> <td>0.008</td> <td>120,600</td> <td>965</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td><b>198,500</b></td> <td><b>79,797</b></td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td>91,900</td> <td>36,944</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td><b>177,600</b></td> <td><b>72,816</b></td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td><b>67,480</b></td> <td><b>27,667</b></td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>98,720</td> <td>98,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>318,660</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	<b>218,900</b>	<b>1,751</b>	第6号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表	鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	<b>198,500</b>	<b>79,797</b>	第8号単価表	鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表	鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	<b>177,600</b>	<b>72,816</b>	第10号単価表	鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	<b>67,480</b>	<b>27,667</b>	第11号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定	計					<b>318,660</b>																																																																																																			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	<del>218,900</del>	<del>1,751</del>	第6号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	<del>198,500</del>	<del>79,797</del>	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	<del>177,600</del>	<del>72,816</del>	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	<del>67,480</del>	<del>27,667</del>	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																													
固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																													
計					<del>336,787</del>																																																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	<b>218,900</b>	<b>1,751</b>	第6号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	<b>198,500</b>	<b>79,797</b>	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	<b>177,600</b>	<b>72,816</b>	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																													
鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	<b>67,480</b>	<b>27,667</b>	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																													
固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																													
計					<b>318,660</b>																																																																																																																																																																																																																														
P.87	13.3 積算例 第6号鉄筋加工 第8号鉄筋加工	<p>第6号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>33,800</td> <td>77,740</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td><del>1.03</del></td> <td>112,000</td> <td><del>115,360</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>10,720</del></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>215,000</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第8号 鉄筋加工 D16~D25 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.70</td> <td>33,800</td> <td>57,460</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>t</td> <td><del>1.03</del></td> <td>118,000</td> <td><del>121,540</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>7,860</del></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>195,000</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<del>1.03</del>	112,000	<del>115,360</del>		諸雑費		式	1		<del>10,720</del>	労務費の合計×12%	計					<del>215,000</del>		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	<del>1.03</del>	118,000	<del>121,540</del>		諸雑費		式	1		<del>7,860</del>	労務費の合計×12%	計					<del>195,000</del>		<p>第6号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>33,800</td> <td>77,740</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td><b>1.03</b></td> <td>112,000</td> <td><b>115,360</b></td> <td><math>(1t \times (1+0.03))</math></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><b>10,720</b></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>218,900</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第8号 鉄筋加工 D16~D25 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.70</td> <td>33,800</td> <td>57,460</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>t</td> <td><b>1.03</b></td> <td>118,000</td> <td><b>121,540</b></td> <td><math>(1t \times (1+0.03))</math></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><b>7,860</b></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>198,500</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<b>1.03</b>	112,000	<b>115,360</b>	$(1t \times (1+0.03))$	諸雑費		式	1		<b>10,720</b>	労務費の合計×12%	計					<b>218,900</b>		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	<b>1.03</b>	118,000	<b>121,540</b>	$(1t \times (1+0.03))$	諸雑費		式	1		<b>7,860</b>	労務費の合計×12%	計					<b>198,500</b>	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<del>1.03</del>	112,000	<del>115,360</del>																																																																																																																																																																																																																														
諸雑費		式	1		<del>10,720</del>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																													
計					<del>215,000</del>																																																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	<del>1.03</del>	118,000	<del>121,540</del>																																																																																																																																																																																																																														
諸雑費		式	1		<del>7,860</del>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																													
計					<del>195,000</del>																																																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<b>1.03</b>	112,000	<b>115,360</b>	$(1t \times (1+0.03))$																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1		<b>10,720</b>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																													
計					<b>218,900</b>																																																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																													
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460																																																																																																																																																																																																																														
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																														
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																														
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	<b>1.03</b>	118,000	<b>121,540</b>	$(1t \times (1+0.03))$																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費		式	1		<b>7,860</b>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																													
計					<b>198,500</b>																																																																																																																																																																																																																														

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月16日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																						
P.88	13.3 積算例 第10号鉄筋加工 第11号鉄筋組立	<b>第10号 鉄筋加工 D29~D32 1t当り単価表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> <td>33,800</td> <td>40,560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>t</td> <td><del>1.03</del></td> <td>119,000</td> <td><del>122,570</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>8,604</del></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>177,600</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	<del>1.03</del>	119,000	<del>122,570</del>		諸雑費		式	1		<del>8,604</del>	労務費の合計×12%	計					<del>177,600</del>		<b>第10号 鉄筋加工 D29~D32 1t当り単価表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> <td>33,800</td> <td>40,560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>119,000</td> <td>122,570</td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,530</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>177,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	1.03	119,000	122,570	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		5,530	労務費の合計×12%	計					177,600																																																																							
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																				
鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560																																																																																																																																																																																				
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																				
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																				
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	<del>1.03</del>	119,000	<del>122,570</del>																																																																																																																																																																																				
諸雑費		式	1		<del>8,604</del>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																			
計					<del>177,600</del>																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																				
鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560																																																																																																																																																																																				
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																				
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																				
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	1.03	119,000	122,570	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		5,530	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																			
計					177,600																																																																																																																																																																																				
		<b>第11号 鉄筋組立(場所打鉄筋かご) D29~D32 1t当り単価表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.60</td> <td>33,800</td> <td>54,080</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>3,820</del></td> <td>労務費の合計×6%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>67,480</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		諸雑費		式	1		<del>3,820</del>	労務費の合計×6%	計					<del>67,480</del>		<b>第11号 鉄筋組立(場所打鉄筋かご) D29~D32 1t当り単価表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.60</td> <td>33,800</td> <td>54,080</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,820</td> <td>労務費の合計×6%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67,480</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		諸雑費		式	1		3,820	労務費の合計×6%	計					67,480																																																																																																			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																				
鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080																																																																																																																																																																																				
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																				
諸雑費		式	1		<del>3,820</del>	労務費の合計×6%																																																																																																																																																																																			
計					<del>67,480</del>																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																				
鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080																																																																																																																																																																																				
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																				
諸雑費		式	1		3,820	労務費の合計×6%																																																																																																																																																																																			
計					67,480																																																																																																																																																																																				
P.138	7.2 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本当り単価表	<b>7.2 積算例</b> <b>第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本当り単価表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>34,400</td> <td>120,400</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>33,100</td> <td>115,850</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>30,700</td> <td>107,450</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>27,000</td> <td>94,500</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ2,600mm級</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>1,127,000</td> <td>3,944,500</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>235,900</td> <td>825,650</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m<sup>3</sup></td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td><del>57,000</del></td> <td><del>199,500</del></td> <td>Dc 第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>165.7</td> <td>26,400</td> <td>4,374,480</td> <td><math>\pi D^2/4 \times La \times (1+K)</math></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D51</td> <td>本</td> <td>1</td> <td><del>6,286,296</del></td> <td><del>6,286,296</del></td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>日</td> <td>1</td> <td>545,600</td> <td>545,600</td> <td>第13号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>196,036</del></td> <td>(労務費+機械運転経費)×3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>16,890,000</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc	とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc	特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc	普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc	掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m <sup>3</sup>	日	3.5	<del>57,000</del>	<del>199,500</del>	Dc 第5号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D51	本	1	<del>6,286,296</del>	<del>6,286,296</del>	第6号単価表	ビット等損耗費		日	1	545,600	545,600	第13号単価表	諸雑費		式	1		<del>196,036</del>	(労務費+機械運転経費)×3%	計					<del>16,890,000</del>		<b>7.2 積算例</b> <b>第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本当り単価表</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>34,400</td> <td>120,400</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>33,100</td> <td>115,850</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>30,700</td> <td>107,450</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>27,000</td> <td>94,500</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ2,600mm級</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>1,127,000</td> <td>3,944,500</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>235,900</td> <td>825,650</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m<sup>3</sup></td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>46,300</td> <td>162,050</td> <td>Dc 第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>165.7</td> <td>26,400</td> <td>4,374,480</td> <td><math>\pi D^2/4 \times La \times (1+K)</math></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D51</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>6,286,296</td> <td>6,286,296</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>日</td> <td>1</td> <td>545,600</td> <td>545,600</td> <td>第13号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>160,224</td> <td>(労務費+機械運転経費)×3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,737,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc	とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc	特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc	普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc	掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m <sup>3</sup>	日	3.5	46,300	162,050	Dc 第5号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D51	本	1	6,286,296	6,286,296	第6号単価表	ビット等損耗費		日	1	545,600	545,600	第13号単価表	諸雑費		式	1		160,224	(労務費+機械運転経費)×3%	計					16,737,000	
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc																																																																																																																																																																																			
とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc																																																																																																																																																																																			
特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc																																																																																																																																																																																			
普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc																																																																																																																																																																																			
掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																			
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																			
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m <sup>3</sup>	日	3.5	<del>57,000</del>	<del>199,500</del>	Dc 第5号単価表																																																																																																																																																																																			
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$																																																																																																																																																																																			
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D51	本	1	<del>6,286,296</del>	<del>6,286,296</del>	第6号単価表																																																																																																																																																																																			
ビット等損耗費		日	1	545,600	545,600	第13号単価表																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		<del>196,036</del>	(労務費+機械運転経費)×3%																																																																																																																																																																																			
計					<del>16,890,000</del>																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc																																																																																																																																																																																			
とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc																																																																																																																																																																																			
特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc																																																																																																																																																																																			
普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc																																																																																																																																																																																			
掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																			
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																			
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m <sup>3</sup>	日	3.5	46,300	162,050	Dc 第5号単価表																																																																																																																																																																																			
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m <sup>3</sup>	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$																																																																																																																																																																																			
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D51	本	1	6,286,296	6,286,296	第6号単価表																																																																																																																																																																																			
ビット等損耗費		日	1	545,600	545,600	第13号単価表																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		160,224	(労務費+機械運転経費)×3%																																																																																																																																																																																			
計					16,737,000																																																																																																																																																																																				

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月16日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																														
P.140	13.3 積算例 第6号鉄筋工 第7号鉄筋加工	<p><b>第6号 鉄筋工1本当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.548</td> <td><del>215,000</del></td> <td><del>118,144</del></td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>//</td> <td>0.548</td> <td>120,600</td> <td>66,089</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td><del>165,000</del></td> <td><del>2,891,559</del></td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td>49,560</td> <td>868,440</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td><del>168,000</del></td> <td><del>1,564,549</del></td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td>499,055</td> <td>4,699,055</td> <td>第12号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>158,720</td> <td>158,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>6,138,991</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>第7号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>33,800</td> <td>77,740</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td><del>1.03</del></td> <td>112,000</td> <td><del>115,360</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>10,720</del></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>218,900</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	<del>215,000</del>	<del>118,144</del>	第7号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表	鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	<del>165,000</del>	<del>2,891,559</del>	第9号単価表	鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表	鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	<del>168,000</del>	<del>1,564,549</del>	第11号単価表	鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	499,055	4,699,055	第12号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定	計					<del>6,138,991</del>		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<del>1.03</del>	112,000	<del>115,360</del>		諸雑費		式	1		<del>10,720</del>	労務費の合計×12%	計					<del>218,900</del>		<p><b>第6号 鉄筋工1本当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.548</td> <td><b>218,900</b></td> <td><b>119,957</b></td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>//</td> <td>0.548</td> <td>120,600</td> <td>66,089</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td><b>168,700</b></td> <td><b>2,956,130</b></td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td>49,560</td> <td>868,440</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td><b>173,800</b></td> <td><b>1,617,904</b></td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td>53,610</td> <td>499,055</td> <td>第12号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>158,720</td> <td>158,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>6,286,296</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>第7号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>33,800</td> <td>77,740</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td><b>1.03</b></td> <td>112,000</td> <td><b>115,360</b></td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><b>10,720</b></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>218,900</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	<b>218,900</b>	<b>119,957</b>	第7号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表	鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	<b>168,700</b>	<b>2,956,130</b>	第9号単価表	鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表	鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	<b>173,800</b>	<b>1,617,904</b>	第11号単価表	鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	53,610	499,055	第12号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定	計					<b>6,286,296</b>		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<b>1.03</b>	112,000	<b>115,360</b>	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		<b>10,720</b>	労務費の合計×12%	計					<b>218,900</b>	
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																									
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	<del>215,000</del>	<del>118,144</del>	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	<del>165,000</del>	<del>2,891,559</del>	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	<del>168,000</del>	<del>1,564,549</del>	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	499,055	4,699,055	第12号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					<del>6,138,991</del>																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<del>1.03</del>	112,000	<del>115,360</del>																																																																																																																																																																																																																																												
諸雑費		式	1		<del>10,720</del>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					<del>218,900</del>																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	<b>218,900</b>	<b>119,957</b>	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	<b>168,700</b>	<b>2,956,130</b>	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	<b>173,800</b>	<b>1,617,904</b>	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	53,610	499,055	第12号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					<b>6,286,296</b>																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	<b>1.03</b>	112,000	<b>115,360</b>	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		<b>10,720</b>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					<b>218,900</b>																																																																																																																																																																																																																																												
P.141	13.3 積算例 第9号鉄筋加工 第11号鉄筋加工	<p><b>第9号 鉄筋加工 D35 1t当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.10</td> <td>33,800</td> <td>37,180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D35</td> <td>t</td> <td><del>1.03</del></td> <td>114,000</td> <td><del>117,420</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>5,160</del></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>168,300</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>第11号 鉄筋加工 D51 1t当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>33,800</td> <td>27,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D51</td> <td>t</td> <td><del>1.03</del></td> <td>130,000</td> <td><del>133,900</del></td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>3,920</del></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>173,800</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	<del>1.03</del>	114,000	<del>117,420</del>		諸雑費		式	1		<del>5,160</del>	労務費の合計×12%	計					<del>168,300</del>		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	<del>1.03</del>	130,000	<del>133,900</del>		諸雑費		式	1		<del>3,920</del>	労務費の合計×12%	計					<del>173,800</del>		<p><b>第9号 鉄筋加工 D35 1t当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.10</td> <td>33,800</td> <td>37,180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D35</td> <td>t</td> <td><b>1.03</b></td> <td>114,000</td> <td><b>117,420</b></td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><b>5,160</b></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>168,700</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>第11号 鉄筋加工 D51 1t当り単価表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>33,800</td> <td>27,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D51</td> <td>t</td> <td><b>1.03</b></td> <td>130,000</td> <td><b>133,900</b></td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><b>3,920</b></td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>173,800</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	<b>1.03</b>	114,000	<b>117,420</b>	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		<b>5,160</b>	労務費の合計×12%	計					<b>168,700</b>		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	<b>1.03</b>	130,000	<b>133,900</b>	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		<b>3,920</b>	労務費の合計×12%	計					<b>173,800</b>															
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	<del>1.03</del>	114,000	<del>117,420</del>																																																																																																																																																																																																																																												
諸雑費		式	1		<del>5,160</del>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					<del>168,300</del>																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	<del>1.03</del>	130,000	<del>133,900</del>																																																																																																																																																																																																																																												
諸雑費		式	1		<del>3,920</del>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					<del>173,800</del>																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	<b>1.03</b>	114,000	<b>117,420</b>	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		<b>5,160</b>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					<b>168,700</b>																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	<b>1.03</b>	130,000	<b>133,900</b>	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		<b>3,920</b>	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					<b>173,800</b>																																																																																																																																																																																																																																												

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月16日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																								
P. 139	7.2 積算例 第5号 バックホウ運転1日 当り単価表	<p>第5号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td><del>機械賃料</del></td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡</td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td><del>10,500</del></td> <td><del>16,800</del></td> <td><del>機械賃料数量</del> (1.6)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>41,300</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	<del>機械賃料</del>	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	供用日	1.6	<del>10,500</del>	<del>16,800</del>	<del>機械賃料数量</del> (1.6)	諸雑費		式	1		0		計					<del>41,300</del>		<p>第5号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡</td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td>10,500</td> <td>16,800</td> <td>機械賃料数量 (1.6)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46,300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)	諸雑費		式	1		0		計					46,300																																																																																					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																																																																																																					
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																																																																																																					
<del>機械賃料</del>	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	供用日	1.6	<del>10,500</del>	<del>16,800</del>	<del>機械賃料数量</del> (1.6)																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		0																																																																																																																																																																						
計					<del>41,300</del>																																																																																																																																																																						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																																																																																																					
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																																																																																																					
機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		0																																																																																																																																																																						
計					46,300																																																																																																																																																																						
P. 144	(II) 置換杭工 1. 適用範囲	<p>1. 適用範囲</p> <p>本置換杭工は、掘削機1500mm級による掘削径1000mm以上、1500mm以下の掘削長40m以下、掘削機2000mm級による掘削径1000以上、1200mm以下は掘削長60m以下、掘削径2000mm以下は掘削長50m以下および掘削機2600・3000mm級は、掘削長50m以下のケーシング回転掘削工法による置換杭の施工に適用する。</p>	<p>1. 適用範囲</p> <p>本置換杭工は、掘削機1500mm級による掘削径1000mm以上、1200mm以下の掘削長40m以下、掘削径1500mm以下は掘削長20m以下、掘削機2000mm級による掘削径1000mm以上、1200mm以下は掘削長60m以下、掘削径2000mm以下は掘削長50m以下および掘削機2600・3000mm級は、掘削長50m以下のケーシング回転掘削工法による置換杭の施工に適用する。</p>																																																																																																																																																																								
P. 153	7.2 積算例 第1号 置換杭(掘削径 φ3,000mm 掘削長 16m)1本 当り単価表	<p>第1号 置換杭(掘削径φ3,000mm-掘削長16m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.41</td> <td>34,400</td> <td>82,904</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>33,100</td> <td>79,771</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>30,700</td> <td>73,987</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>27,000</td> <td>65,070</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ3,000mm級</td> <td>日</td> <td>2.41</td> <td>1,020,000</td> <td>2,458,200</td> <td>Dc 第2号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クワッド・リジッド型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>262,200</td> <td>631,902</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td><del>61,988</del></td> <td><del>149,371</del></td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>良質土</td> <td>埋戻し用砂</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>129.9</td> <td>4,900</td> <td>636,510</td> <td><math>\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)</math></td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>本</td> <td>1</td> <td>678,216</td> <td>678,216</td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td><del>70,069</del></td> <td>(労務費+機械運転経費)×2%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>4,886,888</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc	とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc	特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc	普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc	掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッド・リジッド型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	〃	2.41	<del>61,988</del>	<del>149,371</del>	Dc 第4号単価表	良質土	埋戻し用砂	m <sup>3</sup>	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$	ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表	諸雑費		式	1		<del>70,069</del>	(労務費+機械運転経費)×2%	計					<del>4,886,888</del>		<p>第1号 置換杭(掘削径φ3,000mm-掘削長16m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.41</td> <td>34,400</td> <td>82,904</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>33,100</td> <td>79,771</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>30,700</td> <td>73,987</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>27,000</td> <td>65,070</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ3,000mm級</td> <td>日</td> <td>2.41</td> <td>1,020,000</td> <td>2,458,200</td> <td>Dc 第2号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クワッド・リジッド型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>262,200</td> <td>631,902</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>46,300</td> <td>111,583</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>良質土</td> <td>埋戻し用砂</td> <td>m<sup>3</sup></td> <td>129.9</td> <td>4,900</td> <td>636,510</td> <td><math>\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)</math></td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>本</td> <td>1</td> <td>678,216</td> <td>678,216</td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>69,857</td> <td>(労務費+機械運転経費)×2%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,888,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc	とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc	特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc	普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc	掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッド・リジッド型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	〃	2.41	46,300	111,583	Dc 第4号単価表	良質土	埋戻し用砂	m <sup>3</sup>	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$	ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表	諸雑費		式	1		69,857	(労務費+機械運転経費)×2%	計					4,888,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc																																																																																																																																																																					
とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc																																																																																																																																																																					
普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc																																																																																																																																																																					
掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表																																																																																																																																																																					
クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッド・リジッド型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																					
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	〃	2.41	<del>61,988</del>	<del>149,371</del>	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																					
良質土	埋戻し用砂	m <sup>3</sup>	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$																																																																																																																																																																					
ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		<del>70,069</del>	(労務費+機械運転経費)×2%																																																																																																																																																																					
計					<del>4,886,888</del>																																																																																																																																																																						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc																																																																																																																																																																					
とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc																																																																																																																																																																					
普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc																																																																																																																																																																					
掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表																																																																																																																																																																					
クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッド・リジッド型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																					
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5㎡	〃	2.41	46,300	111,583	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																					
良質土	埋戻し用砂	m <sup>3</sup>	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$																																																																																																																																																																					
ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		69,857	(労務費+機械運転経費)×2%																																																																																																																																																																					
計					4,888,000																																																																																																																																																																						

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月16日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																				
P. 154	7.2 積算例 第4号 バックホウ運転1日当り単価表	<p>第4号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m<sup>3</sup></td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td><del>26,360</del></td> <td><del>32,176</del></td> <td><del>機械賃料数量</del> (1.60)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><del>61,580</del></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m <sup>3</sup>	供用日	1.6	<del>26,360</del>	<del>32,176</del>	<del>機械賃料数量</del> (1.60)	諸雑費		式	1		0		計					<del>61,580</del>		<p>第4号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m<sup>3</sup></td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td>10,500</td> <td>16,800</td> <td>機械賃料数量 (1.6)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46,300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m <sup>3</sup>	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)	諸雑費		式	1		0		計					46,300	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																	
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																	
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																	
機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m <sup>3</sup>	供用日	1.6	<del>26,360</del>	<del>32,176</del>	<del>機械賃料数量</del> (1.60)																																																																																	
諸雑費		式	1		0																																																																																		
計					<del>61,580</del>																																																																																		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																	
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																	
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																	
機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.5m <sup>3</sup>	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)																																																																																	
諸雑費		式	1		0																																																																																		
計					46,300																																																																																		