

「橋梁架設工事の積算 令和8年度版」正誤表（令和8年8月19日）





頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																						
P2-178	2. 5. 4 足場工、防護工および登り 機橋工 (1) 足場工 (2) 足場工費 (口)	足場工の作業日当り標準作業量は下表とする <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td rowspan="4">主体足場 (パイプ吊足場)</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>152m2／日</td><td>217m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td>116m2／日</td><td>185m2／日</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td>79m2／日</td><td>132m2／日</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td>156m2／日</td><td>217m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">主体足場 (ワイヤブリッジ転用足場)</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>98m2／日</td><td>156m2／日</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td>62m2／日</td><td>106m2／日</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td>81m2／日</td><td>112m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">中段足場</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス、アーチ</td><td>333m2／日</td><td>625m2／日</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td>357m2／日</td><td>500m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">安全通路</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">333m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">172m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td colspan="2">167m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td colspan="2">333m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="4">部分作業床</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">556m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">172m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td colspan="2">156m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td colspan="2">556m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="8">朝顔</td><td rowspan="2">ブレードガーダ・ ボックスガーダ</td><td>両側朝顔</td><td>313m2／日</td><td>455m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>625m2／日</td><td>909m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ラーメン</td><td>両側朝顔</td><td>263m2／日</td><td>333m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>526m2／日</td><td>667m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">トラス、アーチ</td><td>両側朝顔</td><td>313m2／日</td><td>455m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>625m2／日</td><td>909m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">少数Ⅰ桁</td><td>両側朝顔</td><td>357m2／日</td><td>556m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714m2／日</td><td>1,111m2／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。	作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 (パイプ吊足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	152m2／日	217m2／日	ラーメン	116m2／日	185m2／日	トラス、アーチ	79m2／日	132m2／日	少数Ⅰ桁	156m2／日	217m2／日	主体足場 (ワイヤブリッジ転用足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	98m2／日	156m2／日	トラス、アーチ	62m2／日	106m2／日	少数Ⅰ桁	81m2／日	112m2／日	中段足場	ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス、アーチ	333m2／日	625m2／日	少数Ⅰ桁	357m2／日	500m2／日	安全通路	ブレードガーダ・ボックスガーダ	333m2／日（設置・撤去）		ラーメン	172m2／日（設置・撤去）		トラス、アーチ	167m2／日（設置・撤去）		少数Ⅰ桁	333m2／日（設置・撤去）		部分作業床	ブレードガーダ・ボックスガーダ	556m2／日（設置・撤去）		ラーメン	172m2／日（設置・撤去）		トラス、アーチ	156m2／日（設置・撤去）		少数Ⅰ桁	556m2／日（設置・撤去）		朝顔	ブレードガーダ・ ボックスガーダ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日	片側朝顔	625m2／日	909m2／日	ラーメン	両側朝顔	263m2／日	333m2／日	片側朝顔	526m2／日	667m2／日	トラス、アーチ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日	片側朝顔	625m2／日	909m2／日	少数Ⅰ桁	両側朝顔	357m2／日	556m2／日	片側朝顔	714m2／日	1,111m2／日	足場工の作業日当り標準作業量は下表とする <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td rowspan="4">主体足場 (パイプ吊足場)</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>152m2／日</td><td>217m2／日</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td>116m2／日</td><td>185m2／日</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td>79m2／日</td><td>132m2／日</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td>156m2／日</td><td>217m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">主体足場 (ワイヤブリッジ転用足場)</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td>98m2／日</td><td>156m2／日</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td>62m2／日</td><td>106m2／日</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td>81m2／日</td><td>109m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">中段足場</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス、アーチ</td><td>333m2／日</td><td>625m2／日</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td>357m2／日</td><td>500m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">安全通路</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">333m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">172m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td colspan="2">167m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td colspan="2">333m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="4">部分作業床</td><td>ブレードガーダ・ボックスガーダ</td><td colspan="2">556m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>ラーメン</td><td colspan="2">172m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>トラス、アーチ</td><td colspan="2">156m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td>少数Ⅰ桁</td><td colspan="2">556m2／日（設置・撤去）</td></tr><tr><td rowspan="8">朝顔</td><td rowspan="2">ブレードガーダ・ ボックスガーダ</td><td>両側朝顔</td><td>313m2／日</td><td>455m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>625m2／日</td><td>909m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">ラーメン</td><td>両側朝顔</td><td>263m2／日</td><td>333m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>526m2／日</td><td>667m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">トラス、アーチ</td><td>両側朝顔</td><td>313m2／日</td><td>455m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>625m2／日</td><td>909m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">少数Ⅰ桁</td><td>両側朝顔</td><td>357m2／日</td><td>556m2／日</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>714m2／日</td><td>1,111m2／日</td></tr></table> （注）作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。 主体足場(ワイヤブリッジ転用足場) 少数Ⅰ桁 撤去 ： 正) 109m2/日	作 業 名		作業日当り標準作業量		設置	撤去	主体足場 (パイプ吊足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	152m2／日	217m2／日	ラーメン	116m2／日	185m2／日	トラス、アーチ	79m2／日	132m2／日	少数Ⅰ桁	156m2／日	217m2／日	主体足場 (ワイヤブリッジ転用足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	98m2／日	156m2／日	トラス、アーチ	62m2／日	106m2／日	少数Ⅰ桁	81m2／日	109m2／日	中段足場	ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス、アーチ	333m2／日	625m2／日	少数Ⅰ桁	357m2／日	500m2／日	安全通路	ブレードガーダ・ボックスガーダ	333m2／日（設置・撤去）		ラーメン	172m2／日（設置・撤去）		トラス、アーチ	167m2／日（設置・撤去）		少数Ⅰ桁	333m2／日（設置・撤去）		部分作業床	ブレードガーダ・ボックスガーダ	556m2／日（設置・撤去）		ラーメン	172m2／日（設置・撤去）		トラス、アーチ	156m2／日（設置・撤去）		少数Ⅰ桁	556m2／日（設置・撤去）		朝顔	ブレードガーダ・ ボックスガーダ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日	片側朝顔	625m2／日	909m2／日	ラーメン	両側朝顔	263m2／日	333m2／日	片側朝顔	526m2／日	667m2／日	トラス、アーチ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日	片側朝顔	625m2／日	909m2／日	少数Ⅰ桁	両側朝顔	357m2／日	556m2／日	片側朝顔	714m2／日	1,111m2／日
		作 業 名			作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																				
設置	撤去																																																																																																																																																																																								
主体足場 (パイプ吊足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	152m2／日	217m2／日																																																																																																																																																																																						
	ラーメン	116m2／日	185m2／日																																																																																																																																																																																						
	トラス、アーチ	79m2／日	132m2／日																																																																																																																																																																																						
	少数Ⅰ桁	156m2／日	217m2／日																																																																																																																																																																																						
主体足場 (ワイヤブリッジ転用足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	98m2／日	156m2／日																																																																																																																																																																																						
	トラス、アーチ	62m2／日	106m2／日																																																																																																																																																																																						
	少数Ⅰ桁	81m2／日	112m2／日																																																																																																																																																																																						
中段足場	ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス、アーチ	333m2／日	625m2／日																																																																																																																																																																																						
	少数Ⅰ桁	357m2／日	500m2／日																																																																																																																																																																																						
安全通路	ブレードガーダ・ボックスガーダ	333m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	ラーメン	172m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	トラス、アーチ	167m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	少数Ⅰ桁	333m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
部分作業床	ブレードガーダ・ボックスガーダ	556m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	ラーメン	172m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	トラス、アーチ	156m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	少数Ⅰ桁	556m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
朝顔	ブレードガーダ・ ボックスガーダ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	625m2／日	909m2／日																																																																																																																																																																																					
	ラーメン	両側朝顔	263m2／日	333m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	526m2／日	667m2／日																																																																																																																																																																																					
	トラス、アーチ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	625m2／日	909m2／日																																																																																																																																																																																					
	少数Ⅰ桁	両側朝顔	357m2／日	556m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	714m2／日	1,111m2／日																																																																																																																																																																																					
作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																							
		設置	撤去																																																																																																																																																																																						
主体足場 (パイプ吊足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	152m2／日	217m2／日																																																																																																																																																																																						
	ラーメン	116m2／日	185m2／日																																																																																																																																																																																						
	トラス、アーチ	79m2／日	132m2／日																																																																																																																																																																																						
	少数Ⅰ桁	156m2／日	217m2／日																																																																																																																																																																																						
主体足場 (ワイヤブリッジ転用足場)	ブレードガーダ・ボックスガーダ	98m2／日	156m2／日																																																																																																																																																																																						
	トラス、アーチ	62m2／日	106m2／日																																																																																																																																																																																						
	少数Ⅰ桁	81m2／日	109m2／日																																																																																																																																																																																						
中段足場	ブレードガーダ・ボックスガーダ ラーメン トラス、アーチ	333m2／日	625m2／日																																																																																																																																																																																						
	少数Ⅰ桁	357m2／日	500m2／日																																																																																																																																																																																						
安全通路	ブレードガーダ・ボックスガーダ	333m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	ラーメン	172m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	トラス、アーチ	167m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	少数Ⅰ桁	333m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
部分作業床	ブレードガーダ・ボックスガーダ	556m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	ラーメン	172m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	トラス、アーチ	156m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
	少数Ⅰ桁	556m2／日（設置・撤去）																																																																																																																																																																																							
朝顔	ブレードガーダ・ ボックスガーダ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	625m2／日	909m2／日																																																																																																																																																																																					
	ラーメン	両側朝顔	263m2／日	333m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	526m2／日	667m2／日																																																																																																																																																																																					
	トラス、アーチ	両側朝顔	313m2／日	455m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	625m2／日	909m2／日																																																																																																																																																																																					
	少数Ⅰ桁	両側朝顔	357m2／日	556m2／日																																																																																																																																																																																					
		片側朝顔	714m2／日	1,111m2／日																																																																																																																																																																																					

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P3-224	3. 6. 13-(2) 支柱式支保工	表 3 - 6 - 118 支柱支保設置撤去工歩掛 (100空m3当り) <table><tr><th rowspan="2">開口部延長 (m)</th><th rowspan="2">平均支保高さ (m)</th><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">支 保 耐 力 kN/m2 (t / m2)</th></tr><tr><th>19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</th><th>29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</th><th>39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</th><th>49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</th></tr><tr><td rowspan="7">7 以下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.82</td><td>0.82</td><td>0.82</td><td>0.82</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.58</td></tr><tr><td rowspan="3">7.0以上10.0以下</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>0.83</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.31</td><td>3.31</td><td>3.31</td><td>3.31</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>1.04</td></tr><tr><td rowspan="8">10以下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.75</td><td>0.76</td><td>0.77</td><td>0.78</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.01</td><td>3.05</td><td>3.08</td><td>3.11</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.96</td><td>0.98</td><td>0.99</td><td>1.00</td></tr><tr><td rowspan="4">7.0以上10.0以下</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.54</td><td>0.55</td><td>0.56</td><td>0.56</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.67</td><td>0.67</td><td>0.68</td><td>0.68</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>2.67</td><td>2.68</td><td>2.69</td><td>2.70</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.84</td><td>0.84</td><td>0.85</td><td>0.86</td></tr><tr><td rowspan="8">13以下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.79</td><td>0.80</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.08</td><td>3.11</td><td>3.14</td><td>3.17</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.99</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.01</td></tr><tr><td rowspan="4">7.0以上10.0以下</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.56</td><td>0.57</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.69</td><td>0.70</td><td>0.71</td><td>0.71</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>2.77</td><td>2.79</td><td>2.80</td><td>2.81</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.87</td><td>0.88</td><td>0.89</td><td>0.89</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>0.50</td><td>0.50</td></tr></table>	開口部延長 (m)	平均支保高さ (m)	名 称	単位	支 保 耐 力 kN/m2 (t / m2)				19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	7 以下	4.0以上7.0未満	橋 り よ う 世 話 役	人	0.82	0.82	0.82	0.82	橋 梁 特 殊 工	〃	3.25	3.25	3.25	3.25	普 通 作 業 員	〃	1.02	1.02	1.02	1.02	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.58	0.58	0.58	0.58	7.0以上10.0以下	橋 り よ う 世 話 役	人	0.83	0.83	0.83	0.83	橋 梁 特 殊 工	〃	3.31	3.31	3.31	3.31	普 通 作 業 員	〃	1.04	1.04	1.04	1.04	10以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.59	0.59	0.59	0.59	橋 り よ う 世 話 役	人	0.75	0.76	0.77	0.78	橋 梁 特 殊 工	〃	3.01	3.05	3.08	3.11	普 通 作 業 員	〃	0.96	0.98	0.99	1.00	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.54	0.55	0.56	0.56	橋 り よ う 世 話 役	人	0.67	0.67	0.68	0.68	橋 梁 特 殊 工	〃	2.67	2.68	2.69	2.70	普 通 作 業 員	〃	0.84	0.84	0.85	0.86	13以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.48	0.48	0.48	0.48	橋 り よ う 世 話 役	人	0.78	0.78	0.79	0.80	橋 梁 特 殊 工	〃	3.08	3.11	3.14	3.17	普 通 作 業 員	〃	0.99	1.00	1.00	1.01	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.55	0.55	0.56	0.57	橋 り よ う 世 話 役	人	0.69	0.70	0.71	0.71	橋 梁 特 殊 工	〃	2.77	2.79	2.80	2.81	普 通 作 業 員	〃	0.87	0.88	0.89	0.89			ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.49	0.49	0.50	0.50	表 3 - 6 - 118 支柱支保設置撤去工歩掛 (100空m3当り) <table><tr><th rowspan="2">開口部延長 (m)</th><th rowspan="2">平均支保高さ (m)</th><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="4">支 保 耐 力 kN/m2 (t / m2)</th></tr><tr><th>19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満</th><th>29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満</th><th>39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満</th><th>49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下</th></tr><tr><td rowspan="7">7 以下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.82</td><td>0.82</td><td>0.82</td><td>0.83</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.29</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td>1.02</td><td>1.04</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.59</td></tr><tr><td rowspan="3">7.0以上10.0以下</td><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>0.83</td><td>0.83</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.31</td><td>3.31</td><td>3.31</td><td>3.32</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>1.04</td><td>1.04</td></tr><tr><td rowspan="8">10以下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>0.59</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.75</td><td>0.76</td><td>0.77</td><td>0.78</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.01</td><td>3.05</td><td>3.08</td><td>3.11</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.96</td><td>0.98</td><td>0.99</td><td>1.00</td></tr><tr><td rowspan="4">7.0以上10.0以下</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.54</td><td>0.55</td><td>0.56</td><td>0.56</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.67</td><td>0.67</td><td>0.68</td><td>0.68</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>2.67</td><td>2.68</td><td>2.69</td><td>2.70</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.84</td><td>0.84</td><td>0.85</td><td>0.86</td></tr><tr><td rowspan="8">13以下</td><td rowspan="4">4.0以上7.0未満</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.48</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.79</td><td>0.80</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>3.08</td><td>3.11</td><td>3.14</td><td>3.17</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.99</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.01</td></tr><tr><td rowspan="4">7.0以上10.0以下</td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.56</td><td>0.57</td></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>0.69</td><td>0.70</td><td>0.71</td><td>0.71</td></tr><tr><td>橋 梁 特 殊 工</td><td>〃</td><td>2.77</td><td>2.79</td><td>2.80</td><td>2.81</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.87</td><td>0.88</td><td>0.89</td><td>0.89</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>0.50</td><td>0.50</td></tr></table>	開口部延長 (m)	平均支保高さ (m)	名 称	単位	支 保 耐 力 kN/m2 (t / m2)				19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下	7 以下	4.0以上7.0未満	橋 り よ う 世 話 役	人	0.82	0.82	0.82	0.83	橋 梁 特 殊 工	〃	3.25	3.25	3.25	3.29	普 通 作 業 員	〃	1.02	1.02	1.02	1.04	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.58	0.58	0.58	0.59	7.0以上10.0以下	橋 り よ う 世 話 役	人	0.83	0.83	0.83	0.83	橋 梁 特 殊 工	〃	3.31	3.31	3.31	3.32	普 通 作 業 員	〃	1.04	1.04	1.04	1.04	10以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.59	0.59	0.59	0.59	橋 り よ う 世 話 役	人	0.75	0.76	0.77	0.78	橋 梁 特 殊 工	〃	3.01	3.05	3.08	3.11	普 通 作 業 員	〃	0.96	0.98	0.99	1.00	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.54	0.55	0.56	0.56	橋 り よ う 世 話 役	人	0.67	0.67	0.68	0.68	橋 梁 特 殊 工	〃	2.67	2.68	2.69	2.70	普 通 作 業 員	〃	0.84	0.84	0.85	0.86	13以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.48	0.48	0.48	0.48	橋 り よ う 世 話 役	人	0.78	0.78	0.79	0.80	橋 梁 特 殊 工	〃	3.08	3.11	3.14	3.17	普 通 作 業 員	〃	0.99	1.00	1.00	1.01	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.55	0.55	0.56	0.57	橋 り よ う 世 話 役	人	0.69	0.70	0.71	0.71	橋 梁 特 殊 工	〃	2.77	2.79	2.80	2.81	普 通 作 業 員	〃	0.87	0.88	0.89	0.89			ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.49	0.49	0.50	0.50
		開口部延長 (m)					平均支保高さ (m)	名 称	単位	支 保 耐 力 kN/m2 (t / m2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満		39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7 以下	4.0以上7.0未満	橋 り よ う 世 話 役	人	0.82	0.82	0.82	0.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.25	3.25	3.25	3.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	1.02	1.02	1.02	1.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.58	0.58	0.58	0.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7.0以上10.0以下	橋 り よ う 世 話 役	人	0.83	0.83	0.83	0.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.31	3.31	3.31	3.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	1.04	1.04	1.04	1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.59	0.59	0.59	0.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.75	0.76	0.77	0.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.01	3.05	3.08	3.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.96	0.98	0.99	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.54	0.55	0.56	0.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.67	0.67	0.68	0.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	2.67	2.68	2.69	2.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.84	0.84	0.85	0.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.48	0.48	0.48	0.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.78	0.78	0.79	0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.08	3.11	3.14	3.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.99	1.00	1.00	1.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.55	0.55	0.56	0.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.69	0.70	0.71	0.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	2.77	2.79	2.80	2.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.87	0.88	0.89	0.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.49	0.49	0.50	0.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
開口部延長 (m)	平均支保高さ (m)	名 称	単位	支 保 耐 力 kN/m2 (t / m2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				19.6 (2.0) 以上 29.4 (3.0) 未満	29.4 (3.0) 以上 39.2 (4.0) 未満	39.2 (4.0) 以上 49.0 (5.0) 未満	49.0 (5.0) 以上 58.8 (6.0) 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7 以下	4.0以上7.0未満	橋 り よ う 世 話 役	人	0.82	0.82	0.82	0.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.25	3.25	3.25	3.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	1.02	1.02	1.02	1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.58	0.58	0.58	0.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7.0以上10.0以下	橋 り よ う 世 話 役	人	0.83	0.83	0.83	0.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.31	3.31	3.31	3.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	1.04	1.04	1.04	1.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.59	0.59	0.59	0.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.75	0.76	0.77	0.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.01	3.05	3.08	3.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.96	0.98	0.99	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.54	0.55	0.56	0.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.67	0.67	0.68	0.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	2.67	2.68	2.69	2.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.84	0.84	0.85	0.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13以下	4.0以上7.0未満	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.48	0.48	0.48	0.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.78	0.78	0.79	0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	3.08	3.11	3.14	3.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.99	1.00	1.00	1.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	7.0以上10.0以下	ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.55	0.55	0.56	0.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 り よ う 世 話 役	人	0.69	0.70	0.71	0.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		橋 梁 特 殊 工	〃	2.77	2.79	2.80	2.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		普 通 作 業 員	〃	0.87	0.88	0.89	0.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ラフテレーンクレーン 運 転	日	0.49	0.49	0.50	0.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			支柱支保設置撤去工歩掛の一部訂正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P2-206	2. 8. 3 施工歩掛 (1)RC床版工 3) 鉄筋工 3-1加工 3-1-1施工歩掛 表2-8-8	表 2 - 8 - 8 加工歩掛 (1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td></td><td>2.3</td><td>1.7</td><td>1.2</td><td>1.1</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>1.1</td><td>2.1</td><td>3.1</td><td>4.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="7">12</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さを問わず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. フック鉄筋以外の定着工法用の鉄筋加工費、鉄筋のねじ切り加工費は別途計上する。 5. 諸経費は鉄筋曲機・鉄筋切断機・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 6. 鉄筋加工に伴う現場内小運搬を含む。	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	鉄 筋 工	〃		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	0.1	1.1	2.1	3.1	4.1	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	諸 雑 費	%		12							表 2 - 8 - 8 加工歩掛 (1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td></td><td>2.3</td><td>1.7</td><td>1.2</td><td>1.1</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="7">12</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さを問わず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. フック鉄筋以外の定着工法用の鉄筋加工費、鉄筋のねじ切り加工費は別途計上する。 5. 諸経費は鉄筋曲機・鉄筋切断機・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 6. 鉄筋加工に伴う現場内小運搬を含む。	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	鉄 筋 工	〃		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	諸 雑 費	%		12																																																																																																																																																																																																														
		名 称				単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10～13	16～25		29～32	35	38			41	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
鉄 筋 工	〃		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	0.1	1.1	2.1	3.1	4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費	%		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
鉄 筋 工	〃		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費	%		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			鉄筋径35、38、41、51 (mm)の 普通作業員労務数 ： 正) 0.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

支柱支保設置撤去工歩掛の一部訂正

鉄筋径35、38、41、51 (mm)の 普通作業員労務数 ： 正) 0.1

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																						
P2-207	2. 8. 3 施工歩掛 (1)RC床版工 3) 鉄筋工 3-2組立 表2-8-10	表 2－8－10 組立歩掛（橋梁用床版） (1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td></td><td>3.2</td><td>2.6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.07</td><td>0.07</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="2">14</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)		10～13	16～25	土 木 一 般 世 話 役	人		0.4	0.4	鉄 筋 工	〃		3.2	2.6	普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.07	0.07	諸 雑 費	%		14		表 2－8－10 組立歩掛（橋梁用床版） (1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td></td><td>3.2</td><td>2.6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.07</td><td>0.07</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="2">14</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。 鉄筋径 (mm) : 誤) 10～13 → 正) 13 (注) 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。を追記。	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)		13	16～25	土 木 一 般 世 話 役	人		0.4	0.4	鉄 筋 工	〃		3.2	2.6	普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.07	0.07	諸 雑 費	%		14																																																																							
		名 称				単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																																																	
10～13	16～25																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役	人		0.4	0.4																																																																																																																																					
鉄 筋 工	〃		3.2	2.6																																																																																																																																					
普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2																																																																																																																																					
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.07	0.07																																																																																																																																					
諸 雑 費	%		14																																																																																																																																						
名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																																																						
			13	16～25																																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役	人		0.4	0.4																																																																																																																																					
鉄 筋 工	〃		3.2	2.6																																																																																																																																					
普 通 作 業 員	〃		0.2	0.2																																																																																																																																					
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.07	0.07																																																																																																																																					
諸 雑 費	%		14																																																																																																																																						
P2-214	2. 8. 3 施工歩掛 (1)RC床版工 10) 地覆・壁 高欄鉄筋工 10-2組立 表2-8-20	表 2－8－20 組立歩掛（一般構造物） (1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td></td><td>3.5</td><td>2.9</td><td>2.1</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td></td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="4">8</td><td colspan="3">11</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	鉄 筋 工	〃		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	普 通 作 業 員	〃		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	諸 雑 費	%		8				11			表 2－8－20 組立歩掛（一般構造物） (1 t 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td></td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>〃</td><td></td><td>3.5</td><td>2.9</td><td>2.1</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td></td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="4">8</td><td colspan="3">11</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スペーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。 (注) 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。を追記。	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	鉄 筋 工	〃		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	普 通 作 業 員	〃		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	諸 雑 費	%		8				11		
名 称	単位	規 格				鉄 筋 径 (mm)																																																																																																																																			
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																																																																																																
鉄 筋 工	〃		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1																																																																																																																																
普 通 作 業 員	〃		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																																																																
諸 雑 費	%		8				11																																																																																																																																		
名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																																																						
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																																																																																																
鉄 筋 工	〃		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1																																																																																																																																
普 通 作 業 員	〃		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																																																																
諸 雑 費	%		8				11																																																																																																																																		

頁	訂正箇所	誤	正																																																
P4-18	4.2補修用足場工 4.2.1.2 積算要領 (7)昇降設備タイプK 3)積算要領	(7) 昇降設備 タイプ K 1) 参考写真  設置状況 2) 使用条件 ・地盤面から各種足場へ昇降する場合で、桁下面までの高さが2m以上ある場合 ・設置箇所数は、現場状況を勘案し、河川内等で設置が困難な場合あるいは設置する必要がない場合を除き、橋脚、橋台に各1箇所とする。 3) 積算要領 足場工費＝(5,116＋2,917×X＋N×y)×H……式4-2-6 X：昇降設備を使用している月数（月）（供用月数は少数第1位とし、第2位を四捨五入する） N：歩掛係数 （表4-2-15） y：橋りょう特殊工単価（円/人） H：設置高さ（m） 4-18	(7) 昇降設備 タイプ K 1) 参考写真  設置状況 2) 使用条件 ・地盤面から各種足場へ昇降する場合で、桁下面までの高さが2m以上ある場合 ・設置箇所数は、現場状況を勘案し、河川内等で設置が困難な場合あるいは設置する必要がない場合を除き、橋脚、橋台に各1箇所とする。 3) 積算要領 足場工費＝(5,116＋2,917×X＋N×y)×H……式4-2-6 X：昇降設備を使用している月数（月）（供用月数は少数第1位とし、第2位を四捨五入する） N：歩掛係数 （表4-2-13） y：橋りょう特殊工単価（円/人） H：設置高さ（m） N:歩掛係数の参照表番号の訂正 4-18																																																
P2-395	2.9.10 多軸式特殊台車による一括架設工法 (4)桁の一括架設工 表2-9-18	表2-9-18 桁の一括架設歩掛 <table><tr><th>所要日数（D）</th><th colspan="3">編成人員（人）</th><th>諸雑費率（%）</th></tr><tr><td rowspan="5">1日（1部材）</td><td rowspan="2">橋りょう世話役</td><td>橋台・橋脚上</td><td>1×P</td><td rowspan="5">15</td></tr><tr><td>多軸式特殊台車</td><td>1×Sn</td></tr><tr><td rowspan="3">橋りょう特殊工</td><td>橋台・橋脚上</td><td>n×P</td></tr><tr><td>多軸式特殊台車</td><td>4×Sn</td></tr><tr><td>※桁接合部</td><td>3×n×J</td></tr><tr><td></td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td>1×Sn</td><td></td></tr></table> Sn：多軸式特殊台車組数（組） n：主桁腹板数 P：橋台・橋脚数 J：接合箇所 注）1. 架設工具損料及び発動発電機賃料は別途計上する。 数量は、橋台・橋脚数（P）×所要日数×1.7とする。 2. 諸雑費は、夜間照明設備、発動発電機の燃料・油脂類及び消耗材の費用であり、労務費の合計金額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ※桁の接合作業がある場合のP及びJについては、下記の考え方によるものとする（n＝2以上とする）。 ケース①（片側が桁接合）  ケース②（落とし込み） 	所要日数（D）	編成人員（人）			諸雑費率（%）	1日（1部材）	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1×P	15	多軸式特殊台車	1×Sn	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n×P	多軸式特殊台車	4×Sn	※桁接合部	3×n×J		運転手（特殊）		1×Sn		表2-9-18 桁の一括架設歩掛 <table><tr><th>所要日数（D）</th><th colspan="3">編成人員（人）</th><th>諸雑費率（%）</th></tr><tr><td rowspan="5">1日（1部材）</td><td rowspan="2">橋りょう世話役</td><td>橋台・橋脚上</td><td>1×P</td><td rowspan="5">15</td></tr><tr><td>多軸式特殊台車</td><td>1×Sn</td></tr><tr><td rowspan="3">橋りょう特殊工</td><td>橋台・橋脚上</td><td>n×P</td></tr><tr><td>多軸式特殊台車</td><td>4×Sn</td></tr><tr><td>※桁接合部</td><td>3×n×J</td></tr><tr><td></td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td>1×Sn</td><td></td></tr></table> Sn：多軸式特殊台車組数（組） n：主桁腹板数 P：橋台・橋脚数 J：接合箇所 注）1. 架設工具損料及び発動発電機賃料は別途計上する。 数量は、橋台・橋脚数（P）×所要日数×1.7とする。 2. 諸雑費は、夜間照明設備、発動発電機の燃料・油脂類及び消耗材の費用であり、労務費の合計金額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 ※桁の接合作業がある場合のP及びJについては、下記の考え方によるものとする（n＝2以上とする）。 ケース①（片側が桁接合）  ケース②（落とし込み）  誤) J=1 → 正) J=2	所要日数（D）	編成人員（人）			諸雑費率（%）	1日（1部材）	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1×P	15	多軸式特殊台車	1×Sn	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n×P	多軸式特殊台車	4×Sn	※桁接合部	3×n×J		運転手（特殊）		1×Sn	
所要日数（D）	編成人員（人）			諸雑費率（%）																																															
1日（1部材）	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1×P	15																																															
		多軸式特殊台車	1×Sn																																																
	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n×P																																																
		多軸式特殊台車	4×Sn																																																
		※桁接合部	3×n×J																																																
	運転手（特殊）		1×Sn																																																
所要日数（D）	編成人員（人）			諸雑費率（%）																																															
1日（1部材）	橋りょう世話役	橋台・橋脚上	1×P	15																																															
		多軸式特殊台車	1×Sn																																																
	橋りょう特殊工	橋台・橋脚上	n×P																																																
		多軸式特殊台車	4×Sn																																																
		※桁接合部	3×n×J																																																
	運転手（特殊）		1×Sn																																																

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																
P2-430	2.10.1 プレキャストPC床版工 プレキャストPC床版工 直接工事費	プレキャストPC床版工直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>現場スタッド溶接工</td><td>本</td><td>240</td><td>4,152</td><td>996,480</td><td>第1-1号 単価表参照</td></tr><tr><td>主桁上フランジシール工</td><td>m</td><td>751.7</td><td>1,742</td><td>1,309,461</td><td>第1-2号 単価表参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版架設工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>7,708,300</td><td>第1-1号 内訳書参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版調整工</td><td>枚</td><td>94</td><td>31,920</td><td>3,000,480</td><td>第1-3号 単価表参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版接合工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>11,134,579</td><td>第1-2号 内訳書参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版合成工</td><td>㌔</td><td>1</td><td></td><td>5,366,881</td><td>第1-3号 内訳書参照</td></tr><tr><td>壁高欄工</td><td>㌔</td><td>1</td><td></td><td>24,167,993</td><td>第1-4号 内訳書参照</td></tr><tr><td colspan="4">※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>53,684,174</td><td></td></tr></table>	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照	主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照	プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照	プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照	プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照	プレキャストPC床版合成工	㌔	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照	壁高欄工	㌔	1		24,167,993	第1-4号 内訳書参照	※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと						合計				53,684,174		プレキャストPC床版工直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>現場スタッド溶接工</td><td>本</td><td>240</td><td>4,152</td><td>996,480</td><td>第1-1号 単価表参照</td></tr><tr><td>主桁上フランジシール工</td><td>m</td><td>751.7</td><td>1,742</td><td>1,309,461</td><td>第1-2号 単価表参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版架設工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>7,708,300</td><td>第1-1号 内訳書参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版調整工</td><td>枚</td><td>94</td><td>31,920</td><td>3,000,480</td><td>第1-3号 単価表参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版接合工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>11,134,579</td><td>第1-2号 内訳書参照</td></tr><tr><td>プレキャストPC床版合成工</td><td>㌔</td><td>1</td><td></td><td>5,366,881</td><td>第1-3号 内訳書参照</td></tr><tr><td>壁高欄工</td><td>㌔</td><td>1</td><td></td><td>24,148,253</td><td>第1-4号 内訳書参照</td></tr><tr><td colspan="4">※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>53,664,434</td><td></td></tr></table> 壁高欄工金額、合計金額の訂正	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照	主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照	プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照	プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照	プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照	プレキャストPC床版合成工	㌔	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照	壁高欄工	㌔	1		24,148,253	第1-4号 内訳書参照	※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと						合計				53,664,434																									
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																														
現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照																																																																																																																																														
主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版合成工	㌔	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照																																																																																																																																														
壁高欄工	㌔	1		24,167,993	第1-4号 内訳書参照																																																																																																																																														
※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと																																																																																																																																																			
合計				53,684,174																																																																																																																																															
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																														
現場スタッド溶接工	本	240	4,152	996,480	第1-1号 単価表参照																																																																																																																																														
主桁上フランジシール工	m	751.7	1,742	1,309,461	第1-2号 単価表参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版架設工	式	1		7,708,300	第1-1号 内訳書参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版調整工	枚	94	31,920	3,000,480	第1-3号 単価表参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版接合工	式	1		11,134,579	第1-2号 内訳書参照																																																																																																																																														
プレキャストPC床版合成工	㌔	1		5,366,881	第1-3号 内訳書参照																																																																																																																																														
壁高欄工	㌔	1		24,148,253	第1-4号 内訳書参照																																																																																																																																														
※「プレキャストPC床版の製作、輸送費、プレキャストPC床版工用足場費」を別途計上のこと																																																																																																																																																			
合計				53,664,434																																																																																																																																															
P2-431	2.10.1 プレキャストPC床版工 【内訳書】 第1-4号 壁高欄工	【内訳書】 第1-4号 壁高欄工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>足場工</td><td>型枠設置撤去用</td><td>m</td><td>395.0</td><td>8,121</td><td>3,207,795</td><td>第1-12号 単価表参照</td></tr><tr><td>型枠工</td><td></td><td>m2</td><td>935.0</td><td>11,010</td><td>10,294,350</td><td>第1-13号 単価表参照</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D13・加工 D13・組立</td><td>t ㌔</td><td>4.59 6.55</td><td>217,800 162,400</td><td>999,702 1,063,720</td><td>第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異型棒鋼D13</td><td>㌔</td><td>2.02</td><td>111,000</td><td>224,220</td><td>(加工分を除く) 1.96t×1.03</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D16・加工 D16・組立</td><td>㌔ ㌔</td><td>9.31 13.30</td><td>189,100 133,800</td><td>1,760,521 1,779,540</td><td>第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異型棒鋼D16</td><td>㌔</td><td>4.11</td><td>109,000</td><td>447,990</td><td>(加工分を除く) 3.99t×1.03</td></tr><tr><td>目地材工</td><td></td><td>m2</td><td>1.7</td><td>4,336</td><td>7,371</td><td>第1-18号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>134.4</td><td>32,610</td><td>4,382,784</td><td>第1-19号 単価表参照</td></tr><tr><td colspan="4">合計</td><td></td><td>24,167,993</td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	足場工	型枠設置撤去用	m	395.0	8,121	3,207,795	第1-12号 単価表参照	型枠工		m2	935.0	11,010	10,294,350	第1-13号 単価表参照	鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t ㌔	4.59 6.55	217,800 162,400	999,702 1,063,720	第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照	材料費	異型棒鋼D13	㌔	2.02	111,000	224,220	(加工分を除く) 1.96t×1.03	鉄筋工	D16・加工 D16・組立	㌔ ㌔	9.31 13.30	189,100 133,800	1,760,521 1,779,540	第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照	材料費	異型棒鋼D16	㌔	4.11	109,000	447,990	(加工分を除く) 3.99t×1.03	目地材工		m2	1.7	4,336	7,371	第1-18号 単価表参照	コンクリート工		m3	134.4	32,610	4,382,784	第1-19号 単価表参照	合計					24,167,993		【内訳書】 第1-4号 壁高欄工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>足場工</td><td>型枠設置撤去用</td><td>m</td><td>395.0</td><td>8,121</td><td>3,207,795</td><td>第1-12号 単価表参照</td></tr><tr><td>型枠工</td><td></td><td>m2</td><td>935.0</td><td>11,010</td><td>10,294,350</td><td>第1-13号 単価表参照</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D13・加工 D13・組立</td><td>t ㌔</td><td>4.59 6.55</td><td>217,800 162,400</td><td>999,702 1,063,720</td><td>第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異型棒鋼D13</td><td>㌔</td><td>1.96</td><td>111,000</td><td>217,560</td><td>(加工分を除く) 1.96t×1.96</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D16・加工 D16・組立</td><td>㌔ ㌔</td><td>9.31 13.30</td><td>189,100 133,800</td><td>1,760,521 1,779,540</td><td>第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異型棒鋼D16</td><td>㌔</td><td>3.99</td><td>109,000</td><td>434,910</td><td>(加工分を除く) 3.99t×1.96</td></tr><tr><td>目地材工</td><td></td><td>m2</td><td>1.7</td><td>4,336</td><td>7,371</td><td>第1-18号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>134.4</td><td>32,610</td><td>4,382,784</td><td>第1-19号 単価表参照</td></tr><tr><td colspan="4">合計</td><td></td><td>24,148,253</td><td></td></tr></table> 壁高欄工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正： 加工分を除く鉄筋材料はロス率(K)×1.03を加算しない。	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	足場工	型枠設置撤去用	m	395.0	8,121	3,207,795	第1-12号 単価表参照	型枠工		m2	935.0	11,010	10,294,350	第1-13号 単価表参照	鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t ㌔	4.59 6.55	217,800 162,400	999,702 1,063,720	第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照	材料費	異型棒鋼D13	㌔	1.96	111,000	217,560	(加工分を除く) 1.96t×1.96	鉄筋工	D16・加工 D16・組立	㌔ ㌔	9.31 13.30	189,100 133,800	1,760,521 1,779,540	第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照	材料費	異型棒鋼D16	㌔	3.99	109,000	434,910	(加工分を除く) 3.99t×1.96	目地材工		m2	1.7	4,336	7,371	第1-18号 単価表参照	コンクリート工		m3	134.4	32,610	4,382,784	第1-19号 単価表参照	合計					24,148,253					
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																													
足場工	型枠設置撤去用	m	395.0	8,121	3,207,795	第1-12号 単価表参照																																																																																																																																													
型枠工		m2	935.0	11,010	10,294,350	第1-13号 単価表参照																																																																																																																																													
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t ㌔	4.59 6.55	217,800 162,400	999,702 1,063,720	第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照																																																																																																																																													
材料費	異型棒鋼D13	㌔	2.02	111,000	224,220	(加工分を除く) 1.96t×1.03																																																																																																																																													
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	㌔ ㌔	9.31 13.30	189,100 133,800	1,760,521 1,779,540	第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照																																																																																																																																													
材料費	異型棒鋼D16	㌔	4.11	109,000	447,990	(加工分を除く) 3.99t×1.03																																																																																																																																													
目地材工		m2	1.7	4,336	7,371	第1-18号 単価表参照																																																																																																																																													
コンクリート工		m3	134.4	32,610	4,382,784	第1-19号 単価表参照																																																																																																																																													
合計					24,167,993																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																													
足場工	型枠設置撤去用	m	395.0	8,121	3,207,795	第1-12号 単価表参照																																																																																																																																													
型枠工		m2	935.0	11,010	10,294,350	第1-13号 単価表参照																																																																																																																																													
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t ㌔	4.59 6.55	217,800 162,400	999,702 1,063,720	第1-14号 単価表参照 第1-15号 単価表参照																																																																																																																																													
材料費	異型棒鋼D13	㌔	1.96	111,000	217,560	(加工分を除く) 1.96t×1.96																																																																																																																																													
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	㌔ ㌔	9.31 13.30	189,100 133,800	1,760,521 1,779,540	第1-16号 単価表参照 第1-17号 単価表参照																																																																																																																																													
材料費	異型棒鋼D16	㌔	3.99	109,000	434,910	(加工分を除く) 3.99t×1.96																																																																																																																																													
目地材工		m2	1.7	4,336	7,371	第1-18号 単価表参照																																																																																																																																													
コンクリート工		m3	134.4	32,610	4,382,784	第1-19号 単価表参照																																																																																																																																													
合計					24,148,253																																																																																																																																														
P2-441	2.10.2 場所打ちPC床版工(固定型枠工法) 場所打ちPC床版工(固定型枠工法) 直接工事費	場所打ちPC床版工(固定型枠工法) 直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>足場工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>別途計上</td><td></td></tr><tr><td>現場スタッド溶接工</td><td>本</td><td>480</td><td>772</td><td>370,560</td><td>第2-1号 単価表参照</td></tr><tr><td>固定型枠の製作・設置・撤去工</td><td>m2</td><td>1,290</td><td>9,081</td><td>11,714,490</td><td>第2-2号 単価表参照</td></tr><tr><td>型枠材材料費</td><td>㌔</td><td>1,290</td><td>411</td><td>530,190</td><td>第2-3号 単価表参照</td></tr><tr><td>π型支保工の設置・撤去工</td><td>㌔</td><td>1,290</td><td>8,557</td><td>11,038,530</td><td>第2-4号 単価表参照</td></tr><tr><td>型枠支保工損料・損耗費</td><td>㌔</td><td>1,290</td><td>5,230</td><td>6,746,700</td><td>第2-5号 単価表参照</td></tr><tr><td>PC鋼材組立工</td><td>m</td><td>2,852</td><td>3,754</td><td>10,706,408</td><td>第2-6号 単価表参照</td></tr><tr><td>PC鋼材緊張工</td><td>本</td><td>274</td><td>33,830</td><td>9,269,420</td><td>第2-7号 単価表参照</td></tr><tr><td>床版工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>38,589,310</td><td>第2-1号 内訳書参照</td></tr><tr><td>壁高欄工</td><td>㌔</td><td>1</td><td></td><td>14,228,215</td><td>第2-2号 内訳書参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>103,193,823</td><td></td></tr></table>	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	足場工	式	1		別途計上		現場スタッド溶接工	本	480	772	370,560	第2-1号 単価表参照	固定型枠の製作・設置・撤去工	m2	1,290	9,081	11,714,490	第2-2号 単価表参照	型枠材材料費	㌔	1,290	411	530,190	第2-3号 単価表参照	π型支保工の設置・撤去工	㌔	1,290	8,557	11,038,530	第2-4号 単価表参照	型枠支保工損料・損耗費	㌔	1,290	5,230	6,746,700	第2-5号 単価表参照	PC鋼材組立工	m	2,852	3,754	10,706,408	第2-6号 単価表参照	PC鋼材緊張工	本	274	33,830	9,269,420	第2-7号 単価表参照	床版工	式	1		38,589,310	第2-1号 内訳書参照	壁高欄工	㌔	1		14,228,215	第2-2号 内訳書参照	合計				103,193,823		場所打ちPC床版工(固定型枠工法) 直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>足場工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>別途計上</td><td></td></tr><tr><td>現場スタッド溶接工</td><td>本</td><td>480</td><td>772</td><td>370,560</td><td>第2-1号 単価表参照</td></tr><tr><td>固定型枠の製作・設置・撤去工</td><td>m2</td><td>1,290</td><td>9,081</td><td>11,714,490</td><td>第2-2号 単価表参照</td></tr><tr><td>型枠材材料費</td><td>㌔</td><td>1,290</td><td>411</td><td>530,190</td><td>第2-3号 単価表参照</td></tr><tr><td>π型支保工の設置・撤去工</td><td>㌔</td><td>1,290</td><td>8,557</td><td>11,038,530</td><td>第2-4号 単価表参照</td></tr><tr><td>型枠支保工損料・損耗費</td><td>㌔</td><td>1,290</td><td>5,230</td><td>6,746,700</td><td>第2-5号 単価表参照</td></tr><tr><td>PC鋼材組立工</td><td>m</td><td>2,852</td><td>3,754</td><td>10,706,408</td><td>第2-6号 単価表参照</td></tr><tr><td>PC鋼材緊張工</td><td>本</td><td>274</td><td>33,830</td><td>9,269,420</td><td>第2-7号 単価表参照</td></tr><tr><td>床版工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>38,379,921</td><td>第2-1号 内訳書参照</td></tr><tr><td>壁高欄工</td><td>㌔</td><td>1</td><td></td><td>14,214,946</td><td>第2-2号 内訳書参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>102,971,165</td><td></td></tr></table> 床版工及び壁高欄工金額、合計金額の訂正	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	足場工	式	1		別途計上		現場スタッド溶接工	本	480	772	370,560	第2-1号 単価表参照	固定型枠の製作・設置・撤去工	m2	1,290	9,081	11,714,490	第2-2号 単価表参照	型枠材材料費	㌔	1,290	411	530,190	第2-3号 単価表参照	π型支保工の設置・撤去工	㌔	1,290	8,557	11,038,530	第2-4号 単価表参照	型枠支保工損料・損耗費	㌔	1,290	5,230	6,746,700	第2-5号 単価表参照	PC鋼材組立工	m	2,852	3,754	10,706,408	第2-6号 単価表参照	PC鋼材緊張工	本	274	33,830	9,269,420	第2-7号 単価表参照	床版工	式	1		38,379,921	第2-1号 内訳書参照	壁高欄工	㌔	1		14,214,946	第2-2号 内訳書参照	合計				102,971,165	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																														
足場工	式	1		別途計上																																																																																																																																															
現場スタッド溶接工	本	480	772	370,560	第2-1号 単価表参照																																																																																																																																														
固定型枠の製作・設置・撤去工	m2	1,290	9,081	11,714,490	第2-2号 単価表参照																																																																																																																																														
型枠材材料費	㌔	1,290	411	530,190	第2-3号 単価表参照																																																																																																																																														
π型支保工の設置・撤去工	㌔	1,290	8,557	11,038,530	第2-4号 単価表参照																																																																																																																																														
型枠支保工損料・損耗費	㌔	1,290	5,230	6,746,700	第2-5号 単価表参照																																																																																																																																														
PC鋼材組立工	m	2,852	3,754	10,706,408	第2-6号 単価表参照																																																																																																																																														
PC鋼材緊張工	本	274	33,830	9,269,420	第2-7号 単価表参照																																																																																																																																														
床版工	式	1		38,589,310	第2-1号 内訳書参照																																																																																																																																														
壁高欄工	㌔	1		14,228,215	第2-2号 内訳書参照																																																																																																																																														
合計				103,193,823																																																																																																																																															
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																														
足場工	式	1		別途計上																																																																																																																																															
現場スタッド溶接工	本	480	772	370,560	第2-1号 単価表参照																																																																																																																																														
固定型枠の製作・設置・撤去工	m2	1,290	9,081	11,714,490	第2-2号 単価表参照																																																																																																																																														
型枠材材料費	㌔	1,290	411	530,190	第2-3号 単価表参照																																																																																																																																														
π型支保工の設置・撤去工	㌔	1,290	8,557	11,038,530	第2-4号 単価表参照																																																																																																																																														
型枠支保工損料・損耗費	㌔	1,290	5,230	6,746,700	第2-5号 単価表参照																																																																																																																																														
PC鋼材組立工	m	2,852	3,754	10,706,408	第2-6号 単価表参照																																																																																																																																														
PC鋼材緊張工	本	274	33,830	9,269,420	第2-7号 単価表参照																																																																																																																																														
床版工	式	1		38,379,921	第2-1号 内訳書参照																																																																																																																																														
壁高欄工	㌔	1		14,214,946	第2-2号 内訳書参照																																																																																																																																														
合計				102,971,165																																																																																																																																															

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																														
P2-441	2.10.2 場所打ちPC床版工(固定型枠工法) 【内訳書】第2-1号床版工 【内訳書】第2-2号壁高欄工内訳書	【内訳書】 第2-1号 床版工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D16、D19・加工 D16、D19・組立</td><td>t 々</td><td>9.569 73.608</td><td>189,100 126,600</td><td>1,809,497 9,318,772</td><td>第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D16-19</td><td>々</td><td>65.960</td><td>109,000</td><td>7,189,640</td><td>(加工分を除く) 64.039t×1.03</td></tr><tr><td>排水柵設置工</td><td></td><td>箇所</td><td>20.0</td><td>118,300</td><td>2,366,000</td><td>第2-10号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>472.3</td><td>36,280</td><td>17,135,044</td><td>第2-11号 単価表参照</td></tr><tr><td>床版養生工</td><td></td><td>m2</td><td>1,436</td><td>432.0</td><td>620,352</td><td>第2-12号 単価表参照</td></tr><tr><td>養生マット (材料費)</td><td>1,436m2×1.1</td><td>々</td><td>1,579</td><td>95.0</td><td>150,005</td><td>第2-13号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38,589,310</td><td></td></tr></table> 【内訳書】 第2-2号 壁高欄工内訳書 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>型枠工</td><td></td><td>m2</td><td>635.8</td><td>11,010</td><td>7,000,158</td><td>第2-14号 単価表参照</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D13・加工 D13・組立</td><td>t 々</td><td>3.100 4.429</td><td>217,800 162,400</td><td>675,180 719,269</td><td>第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D13</td><td>々</td><td>1.369</td><td>111,000</td><td>151,959</td><td>(加工分を除く) 1.329t×1.03</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D16・加工 D16・組立</td><td>々 々</td><td>6.294 8.991</td><td>189,100 133,800</td><td>1,190,195 1,202,995</td><td>第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D16</td><td>々</td><td>2.778</td><td>109,000</td><td>302,802</td><td>(加工分を除く) 2.697t×1.03</td></tr><tr><td>目地材工</td><td></td><td>m2</td><td>1.177</td><td>4,336</td><td>5,103</td><td>第2-19号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>91.4</td><td>32,610</td><td>2,980,554</td><td>第2-20号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14,228,215</td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	鉄筋工	D16、D19・加工 D16、D19・組立	t 々	9.569 73.608	189,100 126,600	1,809,497 9,318,772	第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D16-19	々	65.960	109,000	7,189,640	(加工分を除く) 64.039t×1.03	排水柵設置工		箇所	20.0	118,300	2,366,000	第2-10号 単価表参照	コンクリート工		m3	472.3	36,280	17,135,044	第2-11号 単価表参照	床版養生工		m2	1,436	432.0	620,352	第2-12号 単価表参照	養生マット (材料費)	1,436m2×1.1	々	1,579	95.0	150,005	第2-13号 単価表参照	合計					38,589,310		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	型枠工		m2	635.8	11,010	7,000,158	第2-14号 単価表参照	鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 々	3.100 4.429	217,800 162,400	675,180 719,269	第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D13	々	1.369	111,000	151,959	(加工分を除く) 1.329t×1.03	鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々 々	6.294 8.991	189,100 133,800	1,190,195 1,202,995	第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D16	々	2.778	109,000	302,802	(加工分を除く) 2.697t×1.03	目地材工		m2	1.177	4,336	5,103	第2-19号 単価表参照	コンクリート工		m3	91.4	32,610	2,980,554	第2-20号 単価表参照	合計					14,228,215		【内訳書】 第2-1号 床版工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D16、D19・加工 D16、D19・組立</td><td>t 々</td><td>9.569 73.608</td><td>189,100 126,600</td><td>1,809,497 9,318,772</td><td>第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D16-19</td><td>々</td><td>64.039</td><td>109,000</td><td>6,980,251</td><td>(加工分を除く) 64.039t×1.03</td></tr><tr><td>排水柵設置工</td><td></td><td>箇所</td><td>20.0</td><td>118,300</td><td>2,366,000</td><td>第2-10号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>472.3</td><td>36,280</td><td>17,135,044</td><td>第2-11号 単価表参照</td></tr><tr><td>床版養生工</td><td></td><td>m2</td><td>1,436</td><td>432.0</td><td>620,352</td><td>第2-12号 単価表参照</td></tr><tr><td>養生マット (材料費)</td><td>1,436m2×1.1</td><td>々</td><td>1,579</td><td>95.0</td><td>150,005</td><td>第2-13号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38,379,921</td><td></td></tr></table> 【内訳書】 第2-2号 壁高欄工内訳書 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>型枠工</td><td></td><td>m2</td><td>635.8</td><td>11,010</td><td>7,000,158</td><td>第2-14号 単価表参照</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D13・加工 D13・組立</td><td>t 々</td><td>3.100 4.429</td><td>217,800 162,400</td><td>675,180 719,269</td><td>第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D13</td><td>々</td><td>1.329</td><td>111,000</td><td>147,519</td><td>(加工分を除く) 1.329t×1.03</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D16・加工 D16・組立</td><td>々 々</td><td>6.294 8.991</td><td>189,100 133,800</td><td>1,190,195 1,202,995</td><td>第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D16</td><td>々</td><td>2.697</td><td>109,000</td><td>293,973</td><td>(加工分を除く) 2.697t×1.03</td></tr><tr><td>目地材工</td><td></td><td>m2</td><td>1.177</td><td>4,336</td><td>5,103</td><td>第2-19号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>91.4</td><td>32,610</td><td>2,980,554</td><td>第2-20号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14,214,946</td><td></td></tr></table> 床版工及び壁高欄工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正： 加工分を除く鉄筋材料はロス率(K)×1.03を加算しない。	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	鉄筋工	D16、D19・加工 D16、D19・組立	t 々	9.569 73.608	189,100 126,600	1,809,497 9,318,772	第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D16-19	々	64.039	109,000	6,980,251	(加工分を除く) 64.039t×1.03	排水柵設置工		箇所	20.0	118,300	2,366,000	第2-10号 単価表参照	コンクリート工		m3	472.3	36,280	17,135,044	第2-11号 単価表参照	床版養生工		m2	1,436	432.0	620,352	第2-12号 単価表参照	養生マット (材料費)	1,436m2×1.1	々	1,579	95.0	150,005	第2-13号 単価表参照	合計					38,379,921		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	型枠工		m2	635.8	11,010	7,000,158	第2-14号 単価表参照	鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 々	3.100 4.429	217,800 162,400	675,180 719,269	第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D13	々	1.329	111,000	147,519	(加工分を除く) 1.329t×1.03	鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々 々	6.294 8.991	189,100 133,800	1,190,195 1,202,995	第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D16	々	2.697	109,000	293,973	(加工分を除く) 2.697t×1.03	目地材工		m2	1.177	4,336	5,103	第2-19号 単価表参照	コンクリート工		m3	91.4	32,610	2,980,554	第2-20号 単価表参照	合計					14,214,946	
		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																									
鉄筋工	D16、D19・加工 D16、D19・組立	t 々	9.569 73.608	189,100 126,600	1,809,497 9,318,772	第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
材料費	異形棒鋼D16-19	々	65.960	109,000	7,189,640	(加工分を除く) 64.039t×1.03																																																																																																																																																																																																																																											
排水柵設置工		箇所	20.0	118,300	2,366,000	第2-10号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート工		m3	472.3	36,280	17,135,044	第2-11号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
床版養生工		m2	1,436	432.0	620,352	第2-12号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
養生マット (材料費)	1,436m2×1.1	々	1,579	95.0	150,005	第2-13号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
合計					38,589,310																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																											
型枠工		m2	635.8	11,010	7,000,158	第2-14号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 々	3.100 4.429	217,800 162,400	675,180 719,269	第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
材料費	異形棒鋼D13	々	1.369	111,000	151,959	(加工分を除く) 1.329t×1.03																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々 々	6.294 8.991	189,100 133,800	1,190,195 1,202,995	第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
材料費	異形棒鋼D16	々	2.778	109,000	302,802	(加工分を除く) 2.697t×1.03																																																																																																																																																																																																																																											
目地材工		m2	1.177	4,336	5,103	第2-19号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート工		m3	91.4	32,610	2,980,554	第2-20号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
合計					14,228,215																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	D16、D19・加工 D16、D19・組立	t 々	9.569 73.608	189,100 126,600	1,809,497 9,318,772	第2-8号 単価表参照 第2-9号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
材料費	異形棒鋼D16-19	々	64.039	109,000	6,980,251	(加工分を除く) 64.039t×1.03																																																																																																																																																																																																																																											
排水柵設置工		箇所	20.0	118,300	2,366,000	第2-10号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート工		m3	472.3	36,280	17,135,044	第2-11号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
床版養生工		m2	1,436	432.0	620,352	第2-12号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
養生マット (材料費)	1,436m2×1.1	々	1,579	95.0	150,005	第2-13号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
合計					38,379,921																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																											
型枠工		m2	635.8	11,010	7,000,158	第2-14号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 々	3.100 4.429	217,800 162,400	675,180 719,269	第2-15号 単価表参照 第2-16号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
材料費	異形棒鋼D13	々	1.329	111,000	147,519	(加工分を除く) 1.329t×1.03																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	D16・加工 D16・組立	々 々	6.294 8.991	189,100 133,800	1,190,195 1,202,995	第2-17号 単価表参照 第2-18号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
材料費	異形棒鋼D16	々	2.697	109,000	293,973	(加工分を除く) 2.697t×1.03																																																																																																																																																																																																																																											
目地材工		m2	1.177	4,336	5,103	第2-19号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート工		m3	91.4	32,610	2,980,554	第2-20号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																											
合計					14,214,946																																																																																																																																																																																																																																												
P2-453	2.10.3 合成床版工 合成床版工直接工事費	合成床版工直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>現場スタッド溶接工</td><td>本</td><td>144</td><td>772</td><td>111,168</td><td>第3-1号 単価表参照</td></tr><tr><td>合成床版架設工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>14,163,892</td><td>第3-1号 内訳書参照</td></tr><tr><td>床版工(鉄筋工～養生)</td><td>々</td><td>1</td><td></td><td>25,319,351</td><td>第3-2号 内訳書参照</td></tr><tr><td>地覆・歩車道境界工</td><td>々</td><td>1</td><td></td><td>3,850,926</td><td>第3-3号 内訳書参照</td></tr><tr><td colspan="5">※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費 (必要な場合)」を別途計上のこと</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>43,445,337</td><td></td></tr></table>	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	現場スタッド溶接工	本	144	772	111,168	第3-1号 単価表参照	合成床版架設工	式	1		14,163,892	第3-1号 内訳書参照	床版工(鉄筋工～養生)	々	1		25,319,351	第3-2号 内訳書参照	地覆・歩車道境界工	々	1		3,850,926	第3-3号 内訳書参照	※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費 (必要な場合)」を別途計上のこと						合計				43,445,337		合成床版工直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>現場スタッド溶接工</td><td>本</td><td>144</td><td>772</td><td>111,168</td><td>第3-1号 単価表参照</td></tr><tr><td>合成床版架設工</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>14,163,892</td><td>第3-1号 内訳書参照</td></tr><tr><td>床版工(鉄筋工～養生)</td><td>々</td><td>1</td><td></td><td>25,187,679</td><td>第3-2号 内訳書参照</td></tr><tr><td>地覆・歩車道境界工</td><td>々</td><td>1</td><td></td><td>3,847,929</td><td>第3-3号 内訳書参照</td></tr><tr><td colspan="5">※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費 (必要な場合)」を別途計上のこと</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>43,310,668</td><td></td></tr></table> 床版工及び地覆・歩車道境界工金額、合計金額の訂正	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	現場スタッド溶接工	本	144	772	111,168	第3-1号 単価表参照	合成床版架設工	式	1		14,163,892	第3-1号 内訳書参照	床版工(鉄筋工～養生)	々	1		25,187,679	第3-2号 内訳書参照	地覆・歩車道境界工	々	1		3,847,929	第3-3号 内訳書参照	※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費 (必要な場合)」を別途計上のこと						合計				43,310,668																																																																																																																																																											
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																												
現場スタッド溶接工	本	144	772	111,168	第3-1号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																												
合成床版架設工	式	1		14,163,892	第3-1号 内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																												
床版工(鉄筋工～養生)	々	1		25,319,351	第3-2号 内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																												
地覆・歩車道境界工	々	1		3,850,926	第3-3号 内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																												
※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費 (必要な場合)」を別途計上のこと																																																																																																																																																																																																																																																	
合計				43,445,337																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																												
現場スタッド溶接工	本	144	772	111,168	第3-1号 単価表参照																																																																																																																																																																																																																																												
合成床版架設工	式	1		14,163,892	第3-1号 内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																												
床版工(鉄筋工～養生)	々	1		25,187,679	第3-2号 内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																												
地覆・歩車道境界工	々	1		3,847,929	第3-3号 内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																												
※合成床版の「製作、輸送費、足場防護費 (必要な場合)」を別途計上のこと																																																																																																																																																																																																																																																	
合計				43,310,668																																																																																																																																																																																																																																													

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																		
P2-453	2.10.3 合成床版工 【内訳書】 第3-2号 床版工 【内訳書】 第3-3号 地覆・歩車道 境界工	【内訳書】 第3-2号 床版工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D22・加工 D16-22・組立</td><td>t 〃</td><td>6.556 46.828</td><td>189,100 126,600</td><td>1,239,739 5,928,424</td><td>第3-2号 単価表参照 第3-3号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D16-22</td><td>〃</td><td>41.480</td><td>109,000</td><td>4,521,320</td><td>(加工分を除く) 40.272t×1.03</td></tr><tr><td>排水柵設置工</td><td></td><td>箇所</td><td>10</td><td>118,300</td><td>1,183,000</td><td>第3-4号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>323.5</td><td>36,280</td><td>11,736,580</td><td>第3-5号 単価表参照</td></tr><tr><td>床版養生工</td><td></td><td>m2</td><td>1,324</td><td>432.0</td><td>571,968</td><td>第3-6号 単価表参照</td></tr><tr><td>養生マット (材料費)</td><td>1,324m2×1.1</td><td>〃</td><td>1,456</td><td>95.0</td><td>138,320</td><td>第3-7号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25,319,351</td><td></td></tr></table> 【内訳書】 第3-3号 地覆・歩車道境界工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>型枠工</td><td></td><td>m2</td><td>125.09</td><td>11,010</td><td>1,377,240</td><td>第3-8号 単価表参照</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D13・加工 D13・組立</td><td>t 〃</td><td>2.111 3.016</td><td>217,800 162,400</td><td>459,775 489,798</td><td>第3-9号 単価表参照 第3-10号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D13</td><td>〃</td><td>0.932</td><td>111,000</td><td>103,452</td><td>(加工分を除く) 0.905t×1.03</td></tr><tr><td>目地材工</td><td></td><td>m2</td><td>0.34</td><td>4,336</td><td>1,474</td><td>第3-11号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>43.52</td><td>32,610</td><td>1,419,187</td><td>第3-12号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,850,926</td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	鉄筋工	D22・加工 D16-22・組立	t 〃	6.556 46.828	189,100 126,600	1,239,739 5,928,424	第3-2号 単価表参照 第3-3号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D16-22	〃	41.480	109,000	4,521,320	(加工分を除く) 40.272t×1.03	排水柵設置工		箇所	10	118,300	1,183,000	第3-4号 単価表参照	コンクリート工		m3	323.5	36,280	11,736,580	第3-5号 単価表参照	床版養生工		m2	1,324	432.0	571,968	第3-6号 単価表参照	養生マット (材料費)	1,324m2×1.1	〃	1,456	95.0	138,320	第3-7号 単価表参照	合計					25,319,351		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	型枠工		m2	125.09	11,010	1,377,240	第3-8号 単価表参照	鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 〃	2.111 3.016	217,800 162,400	459,775 489,798	第3-9号 単価表参照 第3-10号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D13	〃	0.932	111,000	103,452	(加工分を除く) 0.905t×1.03	目地材工		m2	0.34	4,336	1,474	第3-11号 単価表参照	コンクリート工		m3	43.52	32,610	1,419,187	第3-12号 単価表参照	合計					3,850,926		【内訳書】 第3-2号 床版工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D22・加工 D16-22・組立</td><td>t 〃</td><td>6.556 46.828</td><td>189,100 126,600</td><td>1,239,739 5,928,424</td><td>第3-2号 単価表参照 第3-3号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D16-22</td><td>〃</td><td>40.272</td><td>109,000</td><td>4,389,648</td><td>(加工分を除く) 40.272t×1.03</td></tr><tr><td>排水柵設置工</td><td></td><td>箇所</td><td>10</td><td>118,300</td><td>1,183,000</td><td>第3-4号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>323.5</td><td>36,280</td><td>11,736,580</td><td>第3-5号 単価表参照</td></tr><tr><td>床版養生工</td><td></td><td>m2</td><td>1,324</td><td>432.0</td><td>571,968</td><td>第3-6号 単価表参照</td></tr><tr><td>養生マット (材料費)</td><td>1,324m2×1.1</td><td>〃</td><td>1,456</td><td>95.0</td><td>138,320</td><td>第3-7号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25,187,679</td><td></td></tr></table> 【内訳書】 第3-3号 地覆・歩車道境界工 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>型枠工</td><td></td><td>m2</td><td>125.09</td><td>11,010</td><td>1,377,240</td><td>第3-8号 単価表参照</td></tr><tr><td>鉄筋工</td><td>D13・加工 D13・組立</td><td>t 〃</td><td>2.111 3.016</td><td>217,800 162,400</td><td>459,775 489,798</td><td>第3-9号 単価表参照 第3-10号 単価表参照</td></tr><tr><td>材料費</td><td>異形棒鋼D13</td><td>〃</td><td>0.905</td><td>111,000</td><td>100,455</td><td>(加工分を除く) 0.905t×1.03</td></tr><tr><td>目地材工</td><td></td><td>m2</td><td>0.34</td><td>4,336</td><td>1,474</td><td>第3-11号 単価表参照</td></tr><tr><td>コンクリート工</td><td></td><td>m3</td><td>43.52</td><td>32,610</td><td>1,419,187</td><td>第3-12号 単価表参照</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,847,929</td><td></td></tr></table> 床版工及び地覆・歩車道境界工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正： 加工分を除く鉄筋材料はロス率(K)×1.03を加算しない。	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	鉄筋工	D22・加工 D16-22・組立	t 〃	6.556 46.828	189,100 126,600	1,239,739 5,928,424	第3-2号 単価表参照 第3-3号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D16-22	〃	40.272	109,000	4,389,648	(加工分を除く) 40.272t×1.03	排水柵設置工		箇所	10	118,300	1,183,000	第3-4号 単価表参照	コンクリート工		m3	323.5	36,280	11,736,580	第3-5号 単価表参照	床版養生工		m2	1,324	432.0	571,968	第3-6号 単価表参照	養生マット (材料費)	1,324m2×1.1	〃	1,456	95.0	138,320	第3-7号 単価表参照	合計					25,187,679		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	型枠工		m2	125.09	11,010	1,377,240	第3-8号 単価表参照	鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 〃	2.111 3.016	217,800 162,400	459,775 489,798	第3-9号 単価表参照 第3-10号 単価表参照	材料費	異形棒鋼D13	〃	0.905	111,000	100,455	(加工分を除く) 0.905t×1.03	目地材工		m2	0.34	4,336	1,474	第3-11号 単価表参照	コンクリート工		m3	43.52	32,610	1,419,187	第3-12号 単価表参照	合計					3,847,929	
		名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																													
鉄筋工	D22・加工 D16-22・組立	t 〃	6.556 46.828	189,100 126,600	1,239,739 5,928,424	第3-2号 単価表参照 第3-3号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
材料費	異形棒鋼D16-22	〃	41.480	109,000	4,521,320	(加工分を除く) 40.272t×1.03																																																																																																																																																																																																															
排水柵設置工		箇所	10	118,300	1,183,000	第3-4号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
コンクリート工		m3	323.5	36,280	11,736,580	第3-5号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
床版養生工		m2	1,324	432.0	571,968	第3-6号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
養生マット (材料費)	1,324m2×1.1	〃	1,456	95.0	138,320	第3-7号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
合計					25,319,351																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																															
型枠工		m2	125.09	11,010	1,377,240	第3-8号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 〃	2.111 3.016	217,800 162,400	459,775 489,798	第3-9号 単価表参照 第3-10号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
材料費	異形棒鋼D13	〃	0.932	111,000	103,452	(加工分を除く) 0.905t×1.03																																																																																																																																																																																																															
目地材工		m2	0.34	4,336	1,474	第3-11号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
コンクリート工		m3	43.52	32,610	1,419,187	第3-12号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
合計					3,850,926																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																															
鉄筋工	D22・加工 D16-22・組立	t 〃	6.556 46.828	189,100 126,600	1,239,739 5,928,424	第3-2号 単価表参照 第3-3号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
材料費	異形棒鋼D16-22	〃	40.272	109,000	4,389,648	(加工分を除く) 40.272t×1.03																																																																																																																																																																																																															
排水柵設置工		箇所	10	118,300	1,183,000	第3-4号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
コンクリート工		m3	323.5	36,280	11,736,580	第3-5号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
床版養生工		m2	1,324	432.0	571,968	第3-6号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
養生マット (材料費)	1,324m2×1.1	〃	1,456	95.0	138,320	第3-7号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
合計					25,187,679																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																															
型枠工		m2	125.09	11,010	1,377,240	第3-8号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
鉄筋工	D13・加工 D13・組立	t 〃	2.111 3.016	217,800 162,400	459,775 489,798	第3-9号 単価表参照 第3-10号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
材料費	異形棒鋼D13	〃	0.905	111,000	100,455	(加工分を除く) 0.905t×1.03																																																																																																																																																																																																															
目地材工		m2	0.34	4,336	1,474	第3-11号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
コンクリート工		m3	43.52	32,610	1,419,187	第3-12号 単価表参照																																																																																																																																																																																																															
合計					3,847,929																																																																																																																																																																																																																
P3-327	3.7.2-8 PCコンポ橋 架設桁による 架設 直接工事費	直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>セグメント製作工</td><td>工場製作</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>57,870,000</td><td>内訳3-A号表</td></tr><tr><td>セグメント組立工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>18,844,800</td><td>内訳3-2号表</td></tr><tr><td>主 桁 架 設 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>24,684,280</td><td>内訳3-9号表</td></tr><tr><td>P C 板 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>11,717,588</td><td>内訳3-18号表</td></tr><tr><td>横 組 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>20,465,434</td><td>内訳3-17B号表</td></tr><tr><td>床 版 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>27,322,093</td><td>内訳3-19号表</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>160,904,195</td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	セグメント製作工	工場製作	式	1		57,870,000	内訳3-A号表	セグメント組立工		〃	1		18,844,800	内訳3-2号表	主 桁 架 設 工		〃	1		24,684,280	内訳3-9号表	P C 板 工		〃	1		11,717,588	内訳3-18号表	横 組 工		〃	1		20,465,434	内訳3-17B号表	床 版 工		〃	1		27,322,093	内訳3-19号表	計					160,904,195		直接工事費 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>セグメント製作工</td><td>工場製作</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>57,870,000</td><td>内訳3-A号表</td></tr><tr><td>セグメント組立工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>18,844,800</td><td>内訳3-2号表</td></tr><tr><td>主 桁 架 設 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>24,684,280</td><td>内訳3-9号表</td></tr><tr><td>P C 板 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>11,717,588</td><td>内訳3-18号表</td></tr><tr><td>横 組 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>20,465,434</td><td>内訳3-17B号表</td></tr><tr><td>床 版 工</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>27,148,513</td><td>内訳3-19号表</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>160,730,615</td><td></td></tr></table> 床版工の金額及び合計金額の訂正	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	セグメント製作工	工場製作	式	1		57,870,000	内訳3-A号表	セグメント組立工		〃	1		18,844,800	内訳3-2号表	主 桁 架 設 工		〃	1		24,684,280	内訳3-9号表	P C 板 工		〃	1		11,717,588	内訳3-18号表	横 組 工		〃	1		20,465,434	内訳3-17B号表	床 版 工		〃	1		27,148,513	内訳3-19号表	計					160,730,615																																																																																																			
		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																													
セグメント製作工	工場製作	式	1		57,870,000	内訳3-A号表																																																																																																																																																																																																															
セグメント組立工		〃	1		18,844,800	内訳3-2号表																																																																																																																																																																																																															
主 桁 架 設 工		〃	1		24,684,280	内訳3-9号表																																																																																																																																																																																																															
P C 板 工		〃	1		11,717,588	内訳3-18号表																																																																																																																																																																																																															
横 組 工		〃	1		20,465,434	内訳3-17B号表																																																																																																																																																																																																															
床 版 工		〃	1		27,322,093	内訳3-19号表																																																																																																																																																																																																															
計					160,904,195																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																															
セグメント製作工	工場製作	式	1		57,870,000	内訳3-A号表																																																																																																																																																																																																															
セグメント組立工		〃	1		18,844,800	内訳3-2号表																																																																																																																																																																																																															
主 桁 架 設 工		〃	1		24,684,280	内訳3-9号表																																																																																																																																																																																																															
P C 板 工		〃	1		11,717,588	内訳3-18号表																																																																																																																																																																																																															
横 組 工		〃	1		20,465,434	内訳3-17B号表																																																																																																																																																																																																															
床 版 工		〃	1		27,148,513	内訳3-19号表																																																																																																																																																																																																															
計					160,730,615																																																																																																																																																																																																																
P3-346	3.7.2-14 PCコンポ橋 架設桁による 架設 内訳3-19号 表 床版工	内訳3-19号表 床版工 (1式当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>m2</td><td>239.1</td><td>19,460</td><td>4,652,886</td><td>単価3-108号表</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>t</td><td>52.6</td><td>254,900</td><td>13,407,740</td><td>単価3-109号表</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト 工</td><td></td><td>m3</td><td>228.6</td><td>29,650</td><td>6,777,990</td><td>単価3-110号表</td></tr><tr><td>養 生 工</td><td></td><td>m2</td><td>990.4</td><td>544</td><td>538,777</td><td>単価3-111号表 概算金額</td></tr><tr><td>側 部 足 場 工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>1,944,700</td><td>5)の項参照</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27,322,093</td><td></td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	型 枠 工		m2	239.1	19,460	4,652,886	単価3-108号表	鉄 筋 工		t	52.6	254,900	13,407,740	単価3-109号表	コ ン ク リ ー ト 工		m3	228.6	29,650	6,777,990	単価3-110号表	養 生 工		m2	990.4	544	538,777	単価3-111号表 概算金額	側 部 足 場 工		式	1		1,944,700	5)の項参照	諸 雑 費		〃	1		0		計					27,322,093		内訳3-19号表 床版工 (1式当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型 枠 工</td><td></td><td>m2</td><td>239.1</td><td>19,460</td><td>4,652,886</td><td>単価3-108号表</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>t</td><td>52.6</td><td>251,600</td><td>13,234,160</td><td>単価3-109号表</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト 工</td><td></td><td>m3</td><td>228.6</td><td>29,650</td><td>6,777,990</td><td>単価3-110号表</td></tr><tr><td>養 生 工</td><td></td><td>m2</td><td>990.4</td><td>544</td><td>538,777</td><td>単価3-111号表 概算金額</td></tr><tr><td>側 部 足 場 工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>1,944,700</td><td>5)の項参照</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27,148,513</td><td></td></tr></table> 鉄筋工の単価と金額及び合計金額の訂正	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	型 枠 工		m2	239.1	19,460	4,652,886	単価3-108号表	鉄 筋 工		t	52.6	251,600	13,234,160	単価3-109号表	コ ン ク リ ー ト 工		m3	228.6	29,650	6,777,990	単価3-110号表	養 生 工		m2	990.4	544	538,777	単価3-111号表 概算金額	側 部 足 場 工		式	1		1,944,700	5)の項参照	諸 雑 費		〃	1		0		計					27,148,513																																																																																																			
		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																													
型 枠 工		m2	239.1	19,460	4,652,886	単価3-108号表																																																																																																																																																																																																															
鉄 筋 工		t	52.6	254,900	13,407,740	単価3-109号表																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト 工		m3	228.6	29,650	6,777,990	単価3-110号表																																																																																																																																																																																																															
養 生 工		m2	990.4	544	538,777	単価3-111号表 概算金額																																																																																																																																																																																																															
側 部 足 場 工		式	1		1,944,700	5)の項参照																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		〃	1		0																																																																																																																																																																																																																
計					27,322,093																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																																																																															
型 枠 工		m2	239.1	19,460	4,652,886	単価3-108号表																																																																																																																																																																																																															
鉄 筋 工		t	52.6	251,600	13,234,160	単価3-109号表																																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト 工		m3	228.6	29,650	6,777,990	単価3-110号表																																																																																																																																																																																																															
養 生 工		m2	990.4	544	538,777	単価3-111号表 概算金額																																																																																																																																																																																																															
側 部 足 場 工		式	1		1,944,700	5)の項参照																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		〃	1		0																																																																																																																																																																																																																
計					27,148,513																																																																																																																																																																																																																

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																									
P3-346	3.7.2-14 PCコンボ橋架設桁による架設 2)鉄筋工単価表	2) 鉄筋工単価表 単価 3－109号表 鉄筋工 (52.6 t 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>鉄 筋 加 工</td><td></td><td>t</td><td>2.6</td><td>92,980</td><td>241,748</td><td>単価 3－109－1 全数量の 5 % とする</td></tr><tr><td>鉄 筋 組 立</td><td>(橋梁用床版)</td><td>々</td><td>52.6</td><td>134,800</td><td>7,090,480</td><td>単価 3－109－2</td></tr><tr><td>棒 鋼</td><td>SD345 D13mm</td><td>々</td><td>54.2</td><td>112,000</td><td>6,070,400</td><td>52.6t × (1 + ロス率)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>々</td><td>1</td><td></td><td>13,402,628</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>254,900</td><td>円 / t</td></tr></table> (解説) 1. 鉄筋工は、床版部の鉄筋加工・組立作業であり、場内運搬を含む。 2. 鉄筋の使用量は、次式としスクラップ控除はしない。 使用量(t) = 設計量(t) × (1 + K) 本積算例は、鉄筋加工の数量を全数量の 5 % と仮定する。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	鉄 筋 加 工		t	2.6	92,980	241,748	単価 3－109－1 全数量の 5 % とする	鉄 筋 組 立	(橋梁用床版)	々	52.6	134,800	7,090,480	単価 3－109－2	棒 鋼	SD345 D13mm	々	54.2	112,000	6,070,400	52.6t × (1 + ロス率)	諸 雑 費		式	1		0		計		々	1		13,402,628							254,900	円 / t	2) 鉄筋工単価表 単価 3－109号表 鉄筋工 (52.6 t 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>鉄 筋 加 工</td><td></td><td>t</td><td>2.6</td><td>208,300</td><td>541,580</td><td>単価 3－109－1 全数量の 5 % とする</td></tr><tr><td>鉄 筋 組 立</td><td>(橋梁用床版)</td><td>々</td><td>52.6</td><td>134,800</td><td>7,090,480</td><td>単価 3－109－2</td></tr><tr><td>棒 鋼</td><td>SD345 D13mm</td><td>々</td><td>50.0</td><td>112,000</td><td>5,600,000</td><td>52.6t × (1 + ロス率)</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>2,100</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>々</td><td>1</td><td></td><td>13,234,160</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>251,600</td><td>円 / t</td></tr></table> (解説) 1. 鉄筋工は、床版部の鉄筋加工・組立作業であり、場内運搬を含む。 2. 鉄筋の使用量は、次式としスクラップ控除はしない。 使用量(t) = 設計量(t) × (1 + K) 本積算例は、鉄筋加工の数量を全数量の 5 % と仮定する。 鉄筋工 加工分を除く鉄筋質量及び金額の訂正: 加工分を除く鉄筋質量に修正。また、この質量にはロス率(K) × 1.03 を加算しない。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	鉄 筋 加 工		t	2.6	208,300	541,580	単価 3－109－1 全数量の 5 % とする	鉄 筋 組 立	(橋梁用床版)	々	52.6	134,800	7,090,480	単価 3－109－2	棒 鋼	SD345 D13mm	々	50.0	112,000	5,600,000	52.6t × (1 + ロス率)	諸 雑 費		式	1		2,100		計		々	1		13,234,160							251,600	円 / t							
		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																				
鉄 筋 加 工		t	2.6	92,980	241,748	単価 3－109－1 全数量の 5 % とする																																																																																																						
鉄 筋 組 立	(橋梁用床版)	々	52.6	134,800	7,090,480	単価 3－109－2																																																																																																						
棒 鋼	SD345 D13mm	々	54.2	112,000	6,070,400	52.6t × (1 + ロス率)																																																																																																						
諸 雑 費		式	1		0																																																																																																							
計		々	1		13,402,628																																																																																																							
					254,900	円 / t																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																						
鉄 筋 加 工		t	2.6	208,300	541,580	単価 3－109－1 全数量の 5 % とする																																																																																																						
鉄 筋 組 立	(橋梁用床版)	々	52.6	134,800	7,090,480	単価 3－109－2																																																																																																						
棒 鋼	SD345 D13mm	々	50.0	112,000	5,600,000	52.6t × (1 + ロス率)																																																																																																						
諸 雑 費		式	1		2,100																																																																																																							
計		々	1		13,234,160																																																																																																							
					251,600	円 / t																																																																																																						
P3-347	3.7.2-14 PCコンボ橋架設桁による架設 2)鉄筋加工単価表	2)－1 鉄筋加工単価表 単価 3－109－1 号表 鉄筋加工 (1 t 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.20</td><td>32,300</td><td>6,460</td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>々</td><td>2.30</td><td>30,000</td><td>69,000</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>0.20</td><td>25,300</td><td>5,060</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊</td><td>台</td><td>0.04</td><td>70,000</td><td>2,800</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>労務費計の12%</td><td>式</td><td>1</td><td>80,520</td><td>9,660</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>92,980</td><td></td></tr></table> (注) 鉄筋加工歩掛は次表を標準とする。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	0.20	32,300	6,460		鉄 筋 工		々	2.30	30,000	69,000		普 通 作 業 員		々	0.20	25,300	5,060		ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊	台	0.04	70,000	2,800		諸 雑 費	労務費計の12%	式	1	80,520	9,660		計					92,980		2)－1 鉄筋加工単価表 単価 3－109－1 号表 鉄筋加工 (1 t 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.20</td><td>32,300</td><td>6,460</td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>々</td><td>2.30</td><td>30,000</td><td>69,000</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>々</td><td>0.20</td><td>25,300</td><td>5,060</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊</td><td>台</td><td>0.04</td><td>70,000</td><td>2,800</td><td></td></tr><tr><td>棒 鋼</td><td>SD345 D13mm</td><td>t</td><td>1.03</td><td>112,000</td><td>115,360</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>労務費計の12%</td><td>式</td><td>1</td><td>80,520</td><td>9,620</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>208,300</td><td></td></tr></table> (注) 鉄筋加工歩掛は次表を標準とする。 鉄筋加工 棒鋼(鉄筋)材料費の追加: 加工分の鉄筋質量にはロス率(K) × 1.03を加算する。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	0.20	32,300	6,460		鉄 筋 工		々	2.30	30,000	69,000		普 通 作 業 員		々	0.20	25,300	5,060		ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊	台	0.04	70,000	2,800		棒 鋼	SD345 D13mm	t	1.03	112,000	115,360		諸 雑 費	労務費計の12%	式	1	80,520	9,620		計					208,300	
		名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																				
土 木 一 般 世 話 役		人	0.20	32,300	6,460																																																																																																							
鉄 筋 工		々	2.30	30,000	69,000																																																																																																							
普 通 作 業 員		々	0.20	25,300	5,060																																																																																																							
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊	台	0.04	70,000	2,800																																																																																																							
諸 雑 費	労務費計の12%	式	1	80,520	9,660																																																																																																							
計					92,980																																																																																																							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	0.20	32,300	6,460																																																																																																							
鉄 筋 工		々	2.30	30,000	69,000																																																																																																							
普 通 作 業 員		々	0.20	25,300	5,060																																																																																																							
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2014年規制) 25t吊	台	0.04	70,000	2,800																																																																																																							
棒 鋼	SD345 D13mm	t	1.03	112,000	115,360																																																																																																							
諸 雑 費	労務費計の12%	式	1	80,520	9,620																																																																																																							
計					208,300																																																																																																							